celkový souhrný rozpočet pro veřejnou zakázku:

Víceúčelový dům „ČINOCH“ Charváty

název souboru	**Nabídková cena bez DPH**
SO 01 až SO 04 stavebni práce	21 228 048,84 Kč
SO 01 až SO 04 truhlařské práce	3 471 160,00 Kč
DPS_VD_CHARVATY_D.1.4.1.-ZTI-VV	734 636,80 Kč
DPS_VD_CHARVATY_D.1.4.2.-VYT-VV	2 606 408,00 Kč
DPS_VD_CHARVATY_D.1.4.3.-VZT-VV	2 460 884,66 Kč
DPS_VD_CHARVATY_D.1.4.5.-MaR-VV	910 103,00 Kč
DPS_VD_CHARVATY_D.2.1.-ZTI-VV	622 207,00 Kč
VD Charváty - ELE2 - VV	1 723 422,26 Kč
VD Charváty - FVE - VV	547 530,57 Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	34 304 401,13 Kč

tato cena bude použita pro účely hodnocení VZ

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **105** **Víceúčelový dům Charváty**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: [redacted] IČO: [redacted]
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	6 939 124,15	4 908 915,53	11 848 039,68
PSV	4 626 985,52	4 753 023,78	9 380 009,30
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	**11 566 109,67**	**9 661 939,31**	**21 228 048,98**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**21 228 048,84** CZK
Základní DPH	**21** %	**4 457 890,26** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **25 685 939,10 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	**Multifunkční sál**	**0,00**	**6 377 238,92**	**1 339 220,17**	**7 716 459,09**	**30**
SO 01	Multifunkční sál	0,00	6 377 238,92	1 339 220,17	7 716 459,09	30
SO 02	**Tělocvična**	**0,00**	**12 830 170,60**	**2 694 335,83**	**15 524 506,43**	**60**
SO 02	Tělocvična	0,00	12 830 170,60	2 694 335,83	15 524 506,43	60
SO 03	**Opěrná zeď**	**0,00**	**1 321 848,12**	**277 588,11**	**1 599 436,23**	**6**
SO 03	Opěrná zeď	0,00	1 321 848,12	277 588,11	1 599 436,23	6
SO 04	**Komunikace, venkovní úpravy**	**0,00**	**698 791,20**	**146 746,15**	**845 537,35**	**3**
SO 04	Komunikace, venkovní úpravy	0,00	698 791,20	146 746,15	845 537,35	3
Celkem za stavbu		0,00	21 228 048,84	4 457 890,26	25 685 939,10	100

Popis stavby: 105 - Víceúčelový dům Charváty
Popis objektu: SO 01 - Multifunkční sál
Popis rozpočtu: SO 01 - Multifunkční sál
Popis objektu: SO 02 - Tělocvična
Popis rozpočtu: SO 02 - Tělocvična
Popis objektu: SO 03 - Opěrná zeď
Popis rozpočtu: SO 03 - Opěrná zeď
Popis objektu: SO 04 - Komunikace, venkovní úpravy
Popis rozpočtu: SO 04 - Komunikace, venkovní úpravy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	64 774,83	630 211,15	694 985,98	3,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	2 105 243,31	596 199,98	2 701 443,29	12,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 435 224,85	655 661,81	3 090 886,66	14,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV	986 321,46	492 753,03	1 479 074,49	7,0
5	Komunikace	HSV	378 918,89	155 811,11	534 730,00	2,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	63 638,25	479 772,79	543 411,04	2,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	485 796,12	505 859,87	991 655,99	4,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	371 972,60	133 673,72	505 646,32	2,4
64	Výplně otvorů	HSV	0,00	0,00	0,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	15 351,89	81 788,11	97 140,00	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	24 603,94	149 632,15	174 236,09	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	598,23	41 439,55	42 037,78	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV	6 568,78	120 598,43	127 167,21	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	372 526,12	372 526,12	1,8
711	Izolace proti vodě	PSV	303 996,43	178 231,19	482 227,62	2,3
712	Povlakové krytiny	PSV	83 401,82	90 320,85	173 722,67	0,8
713	Izolace tepelné	PSV	824 329,89	196 584,13	1 020 914,02	4,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV	4 011,40	763,60	4 775,00	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV	444 226,39	678 784,10	1 123 010,49	5,3

763	Dřevostavby	PSV	359 299,36	1 186 054,64	1 545 354,00	7,3
764	Konstrukce klempířské	PSV	108 967,21	144 917,79	253 885,00	1,2
765	Krytiny tvrdé	PSV	792 353,98	357 138,41	1 149 492,39	5,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV	328 467,45	7 213,85	335 681,30	1,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV	0,00	1 308 831,00	1 308 831,00	6,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	233 589,49	157 117,05	390 706,54	1,8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	682 579,86	211 794,21	894 374,07	4,2
781	Obklady keramické	PSV	158 305,44	97 006,56	255 312,00	1,2
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV	21 023,29	5 172,71	26 196,00	0,1
783	Nátěry	PSV	681,45	2 768,55	3 450,00	0,0
784	Malby	PSV	18 002,20	81 595,00	99 597,20	0,5
786	Zastiňující technika	PSV	263 749,86	48 730,14	312 480,00	1,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	111,00	492 987,71	493 098,71	2,3
Cena celkem			11 566 109,67	9 661 939,31	21 228 048,98	100,0

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 1		**Zemní práce**				**91 239,10**		**19 958,40**		**71 280,70**				**38,67**
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	136,00000	86,20	11 723,20	0,00	0,00	86,20	11 723,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,17	23,39
		kolem objektu : (24*2+10*2)*2		136,00000										
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	20,40000	123,50	2 519,40	0,00	0,00	123,50	2 519,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,10	1,94
		kolem objektu : (24*2+10*2)*0,3		20,40000										
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	34,00000	148,50	5 049,00	0,00	0,00	148,50	5 049,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,19	6,36
		kolem objektu : (24*2+10*2)*1*0,5		34,00000										
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100	m3	13,83100	277,00	3 831,19	0,00	0,00	277,00	3 831,19	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,20	2,77
		základy : (1,7-0,7)*(0,8*9,255+5,854*0,5)		10,33100										
		plot : 7*0,5*1		3,50000										
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	47,83100	190,00	9 087,89	0,00	0,00	190,00	9 087,89	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,01	0,53
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,00000		34,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,83100		13,83100										
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	239,15500	24,80	5 931,04	0,00	0,00	24,80	5 931,04	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 47,83100*5		239,15500										
7	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	136,00000	69,60	9 465,60	0,00	0,00	69,60	9 465,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 136,00000		136,00000										
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	47,83100	60,00	2 869,86	0,00	0,00	60,00	2 869,86	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,05	2,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,00000		34,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,83100		13,83100										
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95%	m3	26,40000	63,30	1 671,12	0,00	0,00	63,30	1 671,12	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,04	1,14
		multifunkční sál : 22*8*0,15		26,40000										
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	47,83100	400,00	19 132,40	0,00	0,00	400,00	19 132,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,00000		34,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,83100		13,83100										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
11	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	47,52000	420,00	19 958,40	420,00	19 958,40	0,00	0,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 26,40000*1,8		47,52000										
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**82 966,00**		**69 859,44**		**13 106,56**				**25,64**
12	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	20,49000	3 400,00	69 666,00	2 820,46	57 791,23	579,54	11 874,77	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,17	23,97
		m.č.101 : 170,75*0,12		20,49000										
13	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	3,50000	3 800,00	13 300,00	3 448,06	12 068,21	351,94	1 231,79	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,48	1,67
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.												
		brána s plotem : 7*1*0,5		3,50000										
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**826 810,45**		**628 121,66**		**198 688,80**				**332,48**
14	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	26,00000	263,00	6 838,00	134,75	3 503,50	128,25	3 334,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,23	6,01
		západní stěna : 20+1		21,00000										
		východní stěna, HUP, niky : 1+3+1		5,00000										
15	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	6,65000	5 900,00	39 235,00	3 830,00	25 469,50	2 070,00	13 765,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	3,84	25,55
		západní stěna, dveře : 0,8*2*0,5+1,8*2,5*0,5		3,05000										
		štít jih, dveře : 0,8*2*0,5+1*2*0,5		1,80000										
		východní stěna, dveře : 0,8*2*0,5+1*2*0,5		1,80000										
16	311238608R00	Zdivo POROTHERM 50 T Profi s minerální vatou, tl. 500 mm	m2	84,60352	4 545,00	384 523,00	3 887,71	328 913,95	657,29	55 609,05	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,18	99,53
		nová štítová stěna : 9,316*(5,04-0,25)+9,316*(8,9-5,04)/2+22		84,60352										
17	311238918R00	1. řada z tvárnic POROTHERM 44 TBS Profi tl. 440 mm	m	9,31600	1 240,00	11 551,84	1 092,63	10 178,94	147,37	1 372,90	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,27	2,47
		nová štítová stěna : 9,316		9,31600										
18	311321824R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C	m3	6,51400	4 755,00	30 974,07	3 979,14	25 920,12	775,86	5 053,95	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,21	7,89
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.												
		m.č. 101, stěna u schodiště : 7,95*0,2*4,6		7,31400										
		odpočet otvory : -2*2*1*0,2		-0,80000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
19	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení	m2	73,14000	950,00	69 483,00	400,40	29 285,26	549,60	40 197,74	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,85	62,17
		m.č. 101, stěna u schodiště : 7,95*4,6*2		73,14000										
20	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - odstranění	m2	73,14000	260,00	19 016,40	0,00	0,00	260,00	19 016,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,35	25,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 73,14000		73,14000										
21	311351903R00	Bednění otvorů v nadzákladových zdech plochy do 2,25 m2	kus	2,00000	4 450,00	8 900,00	1 845,92	3 691,84	2 604,08	5 208,16	RTS 24/ II	RTS 24/ II	3,90	7,80
		dveře : 2		2,00000										
22	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,30280	44 000,00	57 323,20	31 220,19	40 673,66	12 779,81	16 649,54	RTS 24/ II	RTS 24/ II	25,27	32,92
		200 kg/m3 včetně kotvení do zdiva :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,51400*0,2		1,30280										
23	311419812R00	Izolace perimetrickými deskami tl. 100 mm, nopová fólie	m2	35,70000	920,00	32 844,00	538,85	19 236,95	381,15	13 607,06	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,74	26,53
		sál : (23,5+8,5+9,5*2)*0,7		35,70000										
24	317167215R00	Překlad Heluz vysoký, nosný 238 x 70 x 2250 mm	kus	5,00000	1 478,00	7 390,00	1 268,56	6 342,80	209,44	1 047,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,35	1,75
		Včetně:												
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,												
		- dodávky překladů.												
		mezi m.č. 100 a 101 : 5		5,00000										
25	317167365R00	Překlad roletový Heluz, šířka 365 - 490 mm, délka 2250 mm	kus	6,00000	14 200,00	85 200,00	13 849,56	83 097,36	350,44	2 102,64	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,35	2,11
		Včetně:												
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,												
		- dodávky překladů.												
		multifunkční sál, 3 okna, 1 dveře : 6		6,00000										
26	317318121R00	Nadbetonování překladů š. 145 mm betonem C	m	1,25000	327,50	409,38	146,25	182,81	181,25	226,56	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,32	0,40
		1*1,25		1,25000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
27	317998112R00	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 70 mm	m	2,00000	150,50	301,00	67,22	134,44	83,28	166,56	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,15	0,30
		překlad nad dveřmi mezi m.č. 100 a 101 : 1*(1,7+0,15+0,15)		2,00000										
28	317321411R00	Beton překladů železový C 25/30	m3	0,63750	4 670,00	2 977,13	3 792,15	2 417,50	877,85	559,63	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,42	0,91
		mezi multifunkčním sálem a m.č. 103 : (4,6+2*0,25)*0,25*0,5		0,63750										
29	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	2,42500	893,00	2 165,53	176,35	427,65	716,65	1 737,88	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,18	2,86
		mezi multifunkčním sálem a m.č. 103 : (4,6+0,25)*0,25*2		2,42500										
30	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	2,42500	266,50	646,26	0,00	0,00	266,50	646,26	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,50	1,21
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,42500		2,42500										
31	317361821R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,15938	44 000,00	7 012,72	31 074,13	4 952,59	12 925,87	2 060,13	RTS 24/ II	RTS 24/ II	25,81	4,11
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,63752*0,25		0,15938										
32	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 22 a vyšší	t	0,95872	12 200,00	11 696,38	15,13	14,51	12 184,87	11 681,88	RTS 24/ II	RTS 24/ II	15,53	14,89
		34,24 kg/m : 5*5,6*34,24/1000		0,95872										
33	318261112R00	Zdivo plotové z tvárnic FACE BLOCK, betonová zálivka, tl. 190 mm	m2	7,50000	2 045,00	15 337,50	1 483,20	11 124,00	561,80	4 213,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,90	6,75
		vjezd s bránou : 2*1,5*2,5		7,50000										
34	318261123R00	Stříška plotu ze zákrytových desek FACE BLOCK, šířky 300 mm	m	3,00000	769,00	2 307,00	625,08	1 875,24	143,92	431,76	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,24	0,72
		2*1,5		3,00000										
35	13485325R	Tyč ocelová UPE 240, S235JR	t	0,95872	32 000,00	30 679,04	32 000,00	30 679,04	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 0,95872		0,95872										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**74 537,03**		**42 032,55**		**32 504,49**				**67,70**
36	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C	m3	0,80550	4 595,00	3 701,27	3 750,49	3 021,02	844,51	680,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,45	1,17
		severní štít, srovnání a ztužení zdiva před vyzdívkou štítu : 8,95*0,3*0,3		0,80550										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
37	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	1,96336	5 790,00	11 367,85	3 587,39	7 043,34	2 202,61	4 324,52	RTS 24/ II	RTS 24/ II	3,68	7,22
		7*1,1*0,2+18*0,168*0,28/2		1,96336										
38	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z oceli (10 505)	t	0,39267	44 000,00	17 277,48	24 394,60	9 579,03	19 605,40	7 698,45	RTS 24/ II	RTS 24/ II	54,17	21,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,96335*0,2		0,39267										
39	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.-	m2	9,90000	3 200,00	31 680,00	2 084,94	20 640,91	1 115,06	11 039,09	RTS 24/ II	RTS 24/ II	2,30	22,77
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		(7+2)*1,1		9,90000										
40	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	9,90000	199,00	1 970,10	0,00	0,00	199,00	1 970,10	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,34	3,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 9,90000		9,90000										
41	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	3,56400	1 723,00	6 140,77	442,42	1 576,78	1 280,58	4 563,99	RTS 24/ II	RTS 24/ II	2,31	8,23
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
		18*0,18*1,1		3,56400										
42	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	3,56400	228,00	812,59	0,00	0,00	228,00	812,59	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,39	1,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 3,56400		3,56400										
43	433351138R00	Příplatek za podpěrnou konstr. schodnic - zřízení	m2	9,90000	138,00	1 366,20	17,32	171,47	120,68	1 194,73	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,19	1,92
		(7+2)*1,1		9,90000										
44	433351139R00	Příplatek za podpěrnou konstr. schodnic-	m2	9,90000	22,30	220,77	0,00	0,00	22,30	220,77	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,04	0,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 9,90000		9,90000										
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**117 276,00**		**14 087,97**		**103 188,03**				**224,28**
45	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	33,30000	63,00	2 097,90	19,40	646,02	43,60	1 451,88	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,08	2,60
		multifunkční sál : 6*3*1,85		33,30000										
46	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	22,00000	47,70	1 049,40	19,69	433,18	28,01	616,22	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,05	1,10
		prosklená fasáda : 3,4*2		6,80000										
		dvoukřídlé dveře : 3*2+1,5+3*2+1,7		15,20000										
47	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	23,10000	620,00	14 322,00	98,27	2 270,04	521,73	12 051,96	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,91	20,97
		m.č.100 : 2,1*11		23,10000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
48	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	237,63500	420,00	99 806,70	45,19	10 738,73	374,81	89 067,97	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,84	199,61
		m.č. 101 : (7,93*2+2*21,99)*4,5-3*1,85*6-3*4,6-		217,08000										
		m.č. 101, ostění : 0,4*4*(1,85+3*2)+0,5*(2*3+4,6)+0,35*(1,7+2*3)		20,55500										
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**528 745,65**		**279 665,56**		**249 080,10**				**473,38**
49	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	50,00000	152,50	7 625,00	84,42	4 221,00	68,08	3 404,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,11	5,55
		předpoklad : 50		50,00000										
50	622311122RT1	Zateplovací systém Baumit, sokl, EPS tl. 100 mm s omítkou GranoporTop K2, lepidlo ProContact	m2	8,03250	1 550,00	12 450,38	782,08	6 282,06	767,92	6 168,32	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,26	10,09
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.												
		multifunkční sál : (9,3*2+23,25+11,7)*0,15		8,03250										
51	622311122RV1	Zateplovací systém Baumit, sokl, EPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	16,86825	1 000,00	16 868,25	489,69	8 260,21	510,31	8 608,04	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,86	14,46
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.												
		multifunkční sál : (9,3*2+23,25+11,7)*0,315		16,86825										
52	622311136R00	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.180	m2	280,50700	1 400,00	392 709,80	748,04	209 830,46	651,96	182 879,34	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,26	352,26
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.												
		multifunkční objekt : (9,3*2+23,25+11,7)*5,04+11,3*(5,04-4,05)		281,07900										
		otvory : -6*1,85*3-1,7*3		-38,40000										
		štít : 9,8*(8,9-5,04)*0,5*2		37,82800										
53	622311153R00	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30	m2	8,47800	2 300,00	19 499,40	651,60	5 524,26	1 648,40	13 975,14	RTS 24/ II	RTS 24/ II	2,90	24,60
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.												
		ostění okna dveře : 0,18*(1,85+3*2)*6		8,47800										
54	622391217R00	Příplatek za zdvojení KZS, tl.140 mm, hmoždinky	m2	37,82800	49,40	1 868,70	49,40	1 868,70	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		štít : (9,8*(8,9-5,04))*0,5*2		37,82800										
55	622311041R00	Zaklád.sada ETICS,zaklád.+okapní profil	m	42,45000	338,00	14 348,10	141,72	6 016,01	196,28	8 332,09	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,32	13,58

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		multifunkční sál : 9,3*2+23,25+11,7		53,55000										
		otvory : -6*1,85		-11,10000										
56	622300152R00	Montáž dilatační lišty	m	8,50000	98,20	834,70	0,00	0,00	98,20	834,70	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,16	1,36
		mezi multifunkční halou a přístavbou : 4,25*2		8,50000										
57	622300157R00	Montáž lišty pro napojení na oplechování atiky	m	35,70000	33,40	1 192,38	0,00	0,00	33,40	1 192,38	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,06	2,14
		napojení na přístavbu : 11,3		11,30000										
		štít : 6,1*4		24,40000										
58	622392181R00	Fasádní dekorační profil (šambrána), nátěr příplatek za konzolovitou římsu pod okapem	m	46,50000	367,50	17 088,75	275,49	12 810,29	92,01	4 278,47	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,15	6,98
		Dodání profilu, připevnění k podkladu tmelem, lepení profilů k sobě PU pěnou, penetrace a nátěr												
		multifunkční sál : 23,25*2		46,50000										
59	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	54,80000	125,50	6 877,40	30,72	1 683,46	94,78	5 193,94	RTS 24/ I	RTS 24/ I	0,16	8,77
		otvory : 6*(1,85+2*3)+1,7+2*3		54,80000										
60	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 očištění zdiva před prováděním KZS	m2	305,40775	50,00	15 270,39	3,46	1 056,71	46,54	14 213,68	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,11	33,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 280,50700		280,50700										
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 16,86825		16,86825										
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 8,03250		8,03250										
61	28350206R	Profil dilatační rohový typ V Capatect l=2,5 m	m	8,50000	199,50	1 695,75	199,50	1 695,75	0,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 8,50000		8,50000										
62	28350214R	Profil Weber napojení na oplechování atiky dl.2,0m PVC	m	35,70000	400,00	14 280,00	400,00	14 280,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 35,70000		35,70000										
63	283759207R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 140	m2	39,71940	154,50	6 136,65	154,50	6 136,65	0,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	0,00	0,00
		štít, srovnání podkladu KZS :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 37,82800*1,05		39,71940										
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**338 187,60**		**250 909,32**		**87 278,28**				**145,15**
64	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	15,36750	4 800,00	73 764,00	3 511,38	53 961,13	1 288,62	19 802,87	RTS 24/ II	RTS 24/ II	2,58	39,65

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.												
		m.č.101 : 170,75*0,09		15,36750										
65	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	16,00000	174,50	2 792,00	106,06	1 696,96	68,44	1 095,04	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,07	1,17
		multifunkční sál : 2*8		16,00000										
66	631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli B500B (10 505)	t	2,30513	44 000,00	101 425,72	35 295,74	81 361,27	8 704,26	20 064,45	RTS 24/ II	RTS 24/ II	15,29	35,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 15,36753*0,15		2,30513										
67	632411105R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm	m2	170,75000	384,50	65 653,38	226,48	38 671,46	158,02	26 981,92	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,26	44,05
		m.č. 101 : 170,75		170,75000										
68	632443221R00	Potěr CemFlow® CF 25, plocha do 500 m2, tl. 50	m2	175,00000	429,00	75 075,00	330,64	57 862,00	98,36	17 213,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,13	22,93
		strop nad multifunkčním sálem, dle PD : 175		175,00000										
69	632443222R00	Potěr CemFlow® CF 25, do 500 m2, přípl. zkd 5	m2	525,00000	37,10	19 477,50	33,06	17 356,50	4,04	2 121,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	2,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 175,00000*3		525,00000										
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**126 695,28**		**13 116,85**		**113 578,44**				**164,43**
70	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10	m2	357,50000	70,40	25 168,00	0,03	10,73	70,37	25 157,28	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,13	46,48
		Včetně kotvení lešení.												
		fasáda multifunkčního objektu vč. štítu : (23+11+11,5*2)*5,5+2*11*4*0,5		357,50000										
71	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	16 087,50000	2,10	33 783,75	0,00	0,00	2,10	33 783,75	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		45 dnů :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 357,50000*45		16										
72	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10	m2	357,50000	49,30	17 624,75	0,00	0,00	49,30	17 624,75	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,10	36,47
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 357,50000		357,50000										
73	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	200,00000	160,00	32 000,00	55,61	11 122,00	104,39	20 878,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,21	42,80
		HSV a PSV práce : 200		200,00000										
74	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutyčové	m	121,80000	97,10	11 826,78	16,29	1 984,12	80,81	9 842,66	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,15	17,66
		Pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 40 m.												

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		fasáda multifunkčního objektu vč. štítu : (23+11+11,5)*2+2*11*2*0,7		121,80000										
75	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	2,86000	2 200,00	6 292,00	0,00	0,00	2 200,00	6 292,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	7,35	21,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 :		2,86000										
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**1 997,78**		**28,43**		**1 969,35**				**4,73**
76	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	15,36750	130,00	1 997,78	1,85	28,43	128,15	1 969,35	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,31	4,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 15,36750		15,36750										
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**127 167,21**		**6 568,78**		**120 598,43**				**333,20**
77	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	5,40000	1 100,00	5 940,00	0,00	0,00	1 100,00	5 940,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,82	9,85
		štít, jih : 9*1*0,6		5,40000										
78	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	46,73000	680,00	31 776,40	23,61	1 103,30	656,39	30 673,10	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,52	71,03
		štít, jih : (9*5,04+9*(8,9-5,04)/2)*0,5		31,36500										
		komín : 0,6*0,6*8		2,88000										
		komín : 0,4*0,4*2		0,32000										
		štít, sever : 9*4,9*0,5*0,3		6,61500										
		m.č.101, vestavek : (8*4,4-2,5*3+2*2,5*2,5-2*0,8*2)*0,15		5,55000										
79	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	18,00000	13,80	248,40	0,00	0,00	13,80	248,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,03	0,54
		západní stěna, 3 okna, 6 křídel v 1 okně : 3*6		18,00000										
80	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	23,00	46,00	0,00	0,00	23,00	46,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,05	0,10
		východní stěna : 2		2,00000										
81	968061137R00	Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy nad 4 m2	kus	2,00000	156,50	313,00	0,00	0,00	156,50	313,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,34	0,68
		2		2,00000										
82	968062356R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2	m2	3,00000	264,50	793,50	26,87	80,61	237,63	712,89	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,47	1,40
		3		3,00000										
83	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2	kus	1,00000	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00	206,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,41	0,41
		posuvné křídlo : 1		1,00000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
84	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,00000	500,00	2 500,00	32,90	164,50	467,10	2 335,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,94	4,70
		v obvodovém zdivu : 3		3,00000										
		vnitřní : 2		2,00000										
85	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	1,00000	193,50	193,50	16,30	16,30	177,20	177,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,35	0,35
		1		1,00000										
86	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	24,29375	900,00	21 864,38	25,15	610,99	874,85	21 253,39	RTS 24/ II	RTS 24/ II	3,61	87,65
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).												
		západní stěna k přístavku, do m.č.103 : (4,6*(3+0,25)+2+0,25*0,25)*0,5		8,50625										
		západní stěna k přístavku, do m.č.100, okna, dveře : 1,7*(3+0,25)*0,5+1,85*(3+0,25)*0,5*2+3*0,25*0,25		8,86875										
		východní stěna k silnici č. 435, okna : 1,85*(3+0,25)*0,5*2+2*0,25*0,25*0,5		6,07500										
		východní stěna k silnici č. 435, stávající okna - vybourání překladu pro osazení kazetového překladu : 3*(1,85+0,2+0,2)*0,25*0,5		0,84375										
87	975022241R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 3	m	17,40000	1 350,00	23 490,00	263,97	4 593,08	1 086,03	18 896,92	RTS 24/ II	RTS 24/ II	3,48	60,59
		Včetně:												
		- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,												
		- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.												
		mezi multifunkčním sále a m.č. 103 : 4,6		4,60000										
		mezi multifunkčním sále a m.č. 100 : 1,7		1,70000										
		okna, dveře : 6*1,85		11,10000										
88	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	203,81700	90,00	18 343,53	0,00	0,00	90,00	18 343,53	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,26	52,99
		m.č. 101 : (22*2+7,93)*4,4		228,49200										
		m.č. 101, otvory, odpočty : -3*1,85*2,5-1,6*2-3*2-0,8*2		-24,67500										
89	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100	m2	214,52500	100,00	21 452,50	0,00	0,00	100,00	21 452,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,20	42,91

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		západní stranu u přístavku : (22+6)*5-4*3-1*2-2,5*2-10*0,5-2*1-2*0,9*2		110,40000										
		východní strana : (22+6)*5-4*3-3*1,85*2,5-1*2*2-		104,12500										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**51 344,77**		**0,00**		**51 344,77**				**243,03**
90	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	285,24874	180,00	51 344,77	0,00	0,00	180,00	51 344,77	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,85	243,03
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**116 543,33**		**73 280,66**		**43 262,67**				**72,10**
91	711111001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	170,75000	16,10	2 749,08	0,00	0,00	16,10	2 749,08	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,03	4,70
		m.č.101 : 170,75		170,75000										
92	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	170,75000	144,50	24 673,38	10,09	1 722,87	134,41	22 950,51	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,23	39,26
		proti zemní vlhkosti :												
		m.č.101 : 170,75		170,75000										
93	711142559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	37,31000	170,00	6 342,70	14,97	558,53	155,03	5 784,17	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,27	9,92
		proti zemní vlhkosti :												
		m.č.101 : (23+9,3*2+11,7)*0,7		37,31000										
94	711191171RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilií včetně dodávky textílie Netex A PP/300, 300 g/m2	m2	170,75000	70,80	12 089,10	38,67	6 602,90	32,13	5 486,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,05	8,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 170,75000		170,75000										
95	711777588R00	Opracování prostupů trub termoplasty, D do 200	kus	1,00000	950,00	950,00	157,29	157,29	792,71	792,71	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,84	1,84
		multifunkční sál, prostupy ZTI hydroizolací proti zemní vlhkosti : 1		1,00000										
96	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	5,00000	1 100,00	5 500,00	0,00	0,00	1 100,00	5 500,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,57	7,84
		předpoklad : 5		5,00000										
97	11163230R	Emulze asfaltová penetrační DEKPRIMER, bal. 25	kg	115,60000	48,60	5 618,16	48,60	5 618,16	0,00	0,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 170,75000*0,4		68,30000										
		Hodnota z bývalého odkazu. : 47,3		47,30000										
98	628522590R	Pás modifikovaný asfalt Elastodek 40 special	m2	239,26900	245,00	58 620,91	245,00	58 620,91	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 37,31000*1,15		42,90650										
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 170,75000*1,15		196,36250										
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**216 082,93**		**161 444,32**		**54 638,61**				**86,39**
99	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně	m2	170,75000	52,00	8 879,00	0,00	0,00	52,00	8 879,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,09	15,37
		m.č. 101 : 170,75		170,75000										
100	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá podlaha	m2	170,75000	82,00	14 001,50	0,00	0,00	82,00	14 001,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,15	25,61
		m.č.101 : 170,75		170,75000										
101	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm	m	62,00000	89,90	5 573,80	57,74	3 579,88	32,16	1 993,92	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,05	3,10
		m.č.101 : 22*2+9*2		62,00000										
102	713181141R00	Izolace foukaná, minerální, volně	m3	32,08500	2 000,00	64 170,00	1 403,19	45 021,35	596,81	19 148,65	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,80	25,67
		Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.												
		půda multifunkční budovy : 23*9*0,155		32,08500										
103	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	237,75000	55,10	13 100,03	10,45	2 484,49	44,65	10 615,54	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,07	16,64
		podlahy :												
		m.č.101 : 170,75		170,75000										
		přesahy : 170*0,1		17,00000										
		vytažení na stěny, předpoklad : 50		50,00000										
104	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm podlaha	m3	25,57500	2 200,00	56 265,00	2 200,00	56 265,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		m.č.101 : 170,75*0,1		17,07500										
		prořez : 170*0,05		8,50000										
105	631405492R	Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl. 180	m2	187,82500	288,00	54 093,60	288,00	54 093,60	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 170,75000*1,1		187,82500										
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**698 821,81**		**267 321,73**		**431 500,08**				**746,92**
106	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	288,00000	84,00	24 192,00	0,00	0,00	84,00	24 192,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,15	44,35
		demontáž krovu nad multifunkční halou :												
		krokve : (6+6)*24		288,00000										
107	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	258,00000	98,00	25 284,00	0,00	0,00	98,00	25 284,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,18	46,44
		demontáž krovů nad multifunkční halou :												
		plná vazba : 35*6		210,00000										
		pozednice : 24*2		48,00000										
108	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	282,72000	25,00	7 068,00	0,00	0,00	25,00	7 068,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,05	14,14
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 282,72000		282,72000										
109	762523104RT2	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken včetně dodávky, prkna hoblovaná tl. 18 mm	m2	176,00000	503,00	88 528,00	295,22	51 958,72	207,78	36 569,28	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,30	52,98
		multifunkční objekt, záklop podlahy na půdě : 22*8		176,00000										
110	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	190,99500	39,00	7 448,81	0,00	0,00	39,00	7 448,81	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,08	15,28
		m.č.101, strop vestavku : 8*2,5		20,00000										
		m.č.101, půda : 8*22-4,55*1,1		170,99500										
111	762822120RT3	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16	m	198,00000	360,00	71 280,00	261,70	51 816,60	98,30	19 463,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,16	31,28
		strop nad multifunkčním sálem : 9*22		198,00000										
112	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2	m	25,50000	66,00	1 683,00	3,72	94,86	62,28	1 588,14	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,13	3,21
		m.č.101, strop vestavku : 8,5*3		25,50000										
113	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez	m2	196,00000	56,00	10 976,00	3,71	727,16	52,29	10 248,84	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,11	20,78
		m.č.101, podhled vestavku : 8*2,5		20,00000										
		m.č.101, podhled v sále a vestavku : 22*8		176,00000										
114	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,00000	1 940,00	9 700,00	0,00	0,00	1 940,00	9 700,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,75	8,76
		předpoklad : 5		5,00000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
115	762100010RA0	Krov dřevěný, laťování, bednění přesahu střechy	m2	303,80000	1 490,00	452 662,00	535,63	162 724,39	954,37	289 937,61	RTS 24/ II	Součtová	1,68	509,70
		Konstrukce krovu stojaté stolice, spojovací prostředky, ukotvení pozednic, profilování zhlaví trámů, bednění přesahů střechy obkladem pero-drážka, nátěru podhledu přesahu lazurovacím lakem, laťování.												
		multifunkční hala, nový krov dle PD včetně laťování : 24,5*(6,2+6,2)		303,80000										
Díl: 763		**Dřevostavby**				**130 968,00**		**75 127,12**		**55 840,88**				**93,82**
116	763615132R00	M.obložení podhledů, desky do tl.18 mm,P+D,šroubov	m2	176,00000	275,00	48 400,00	30,79	5 419,04	244,21	42 980,96	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,41	72,16
		multifunkční sál, podhled - parozábrana : 22*8		176,00000										
117	765901315R00	Lepicí páska pro prostupy a přelepy spojů fólií	m	202,00000	68,00	13 736,00	34,04	6 876,08	33,96	6 859,92	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,05	10,10
		Dodávka a montáž lepicí pásky.												
		přelepní podhledu z cetris desek 3,35*1,25 - parozábrany : 6*8+7*22		202,00000										
118	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	5,00000	1 200,00	6 000,00	0,00	0,00	1 200,00	6 000,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	2,31	11,56
		předpoklad : 5		5,00000										
119	59590736R	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 10 mm	m2	184,80000	340,00	62 832,00	340,00	62 832,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 :		184,80000										
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**107 456,40**		**43 032,04**		**64 424,36**				**106,26**
120	764352391R00	Montáž žlabů Al podokapních půlkruhových	m	46,00000	227,50	10 465,00	6,77	311,42	220,73	10 153,58	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,30	13,67
		včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.												
		multifunkční sál : 23*2		46,00000										
121	764352392R00	Montáž háků pro Al žlaby půlkruhové	kus	46,00000	102,50	4 715,00	8,34	383,64	94,16	4 331,36	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,13	5,82
		včetně spojovacích prostředků.												
		23*2		46,00000										
122	764352394R00	Montáž čel žlabů Al půlkruhových	kus	4,00000	73,00	292,00	5,32	21,28	67,68	270,72	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,10	0,40
		včetně těsnící hmoty.												
		4		4,00000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
123	764359391R00	Montáž kotlíku Al kulatého	kus	4,00000	533,00	2 132,00	24,15	96,60	508,85	2 035,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,69	2,74
		včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.												
		4		4,00000										
124	764430330R00	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 400 mm	m	24,80000	610,00	15 128,00	218,57	5 420,54	391,43	9 707,46	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,65	16,07
		štíty : 6,2*2*2		24,80000										
125	764454391R00	Montáž trub Al odpadních kruhových	m	20,00000	215,00	4 300,00	5,52	110,40	209,48	4 189,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,28	5,64
		včetně spojovacích prostředků a těsnicí hmoty.												
		multifunkční sál : 5*4		20,00000										
126	764454393R00	Montáž kolena Al kruhového	kus	6,00000	215,00	1 290,00	5,73	34,38	209,27	1 255,62	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,28	1,69
		včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.												
		6		6,00000										
127	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	60,00000	39,30	2 358,00	0,00	0,00	39,30	2 358,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,06	3,45
		60		60,00000										
128	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do	m	58,00000	51,20	2 969,60	0,00	0,00	51,20	2 969,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,07	4,00
		(23+6)*2		58,00000										
129	764362810R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30°	kus	1,00000	68,20	68,20	0,00	0,00	68,20	68,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,09	0,09
		1		1,00000										
130	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	10,00000	51,20	512,00	0,00	0,00	51,20	512,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,07	0,69
		2*5		10,00000										
131	764333300RAA	Lemování zdí z Al plechu rš 250 mm	m	24,80000	520,00	12 896,00	148,55	3 684,04	371,45	9 211,96	RTS 24/ II	Součtová	0,71	17,57
		lemování u štítů : 6,2*2*2		24,80000										
132	764430310RAB	Oplechování zdí z Al plechu rš 330 mm	m	46,00000	555,00	25 530,00	177,59	8 169,14	377,41	17 360,86	RTS 24/ II	Součtová	0,75	34,43
		za žlabem : 23*2		46,00000										
133	553442350R	Hák Al opláštění RHEINZINK-CLASSIC walzblank půlkulatého žlabu rš 333 mm	kus	46,00000	131,00	6 026,00	131,00	6 026,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 46,00000		46,00000										
134	553448021R	Žlab Al tl. 0,8 mm rš 330 mm průměr žlabu 120 mm lakované provedení	m	46,00000	220,00	10 120,00	220,00	10 120,00	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 46,00000		46,00000										
135	55344811R	Svodová roura d 100 mm Al tl. 0,8 mm lakované provedení	m	20,00000	243,00	4 860,00	243,00	4 860,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 20,00000		20,00000										
136	553448208R	Koleno svodu lisované 100/72° Al 0,8 mm lakované provedení	kus	6,00000	403,50	2 421,00	403,50	2 421,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 6,00000		6,00000										
137	553448224R	Kotlík lisovaný 330/100 mm Al tl. 0,6 mm lakované provedení	kus	4,00000	307,50	1 230,00	307,50	1 230,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 4,00000		4,00000										
138	553448272R	Čelo žlabu lisované rš 330 mm Al tl. 0,6 mm lakované provedení	kus	4,00000	35,90	143,60	35,90	143,60	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 4,00000		4,00000										
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**665 988,38**		**454 737,70**		**211 250,68**				**345,15**
139	765311511R00	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho	m2	283,34000	1 330,00	376 842,20	956,28	270 952,38	373,72	105 889,82	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,58	163,49
		Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebenové a okapové(segmentový řez tašek) včetně pokrývačské malty.												
		střecha multifunkční budovy : 6,2*2*22,85		283,34000										
140	765311711R00	Hřebenáč rozdělovací valbový k hřebenáči drážk.	kus	76,00000	1 500,00	114 000,00	1 481,83	112 619,08	18,17	1 380,92	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,03	1,98
		Dodávka a montáž rozdělovacího hřebenáče včetně spojovacích prostředků.												
		22,8/0,3		76,00000										
141	765311752R00	Sněhový zachytávač dvoutrubkový, pálená krytina	m	45,70000	1 800,00	82 260,00	1 293,81	59 127,12	506,19	23 132,88	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,76	34,69
		22,85*2		45,70000										
142	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do suti	m2	282,72000	160,00	45 235,20	0,00	0,00	160,00	45 235,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,33	94,43
		6,2*22,8*2		282,72000										
143	765799311RL3	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů podstřešní difúzní fólie Tyvek Solid	m2	283,34000	147,00	41 650,98	42,49	12 039,12	104,51	29 611,86	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,14	39,67
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.												
		střecha multifunkční budovy : 6,2*2*22,85		283,34000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
144	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	5,00000	1 200,00	6 000,00	0,00	0,00	1 200,00	6 000,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	2,18	10,89
		předpoklad : 5		5,00000										
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**335 681,30**		**328 467,45**		**7 213,85**				**13,26**
145	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	15,55000	331,00	5 147,05	19,82	308,20	311,18	4 838,85	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,49	7,62
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.												
		dveře mezi m.č. 100 a 101 : 3+3+1,7		7,70000										
		m.č. 101, směr do vnitrobloku : 3+3+1,85		7,85000										
146	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	2,50000	950,00	2 375,00	0,00	0,00	950,00	2 375,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	2,26	5,64
		předpoklad : 2,5		2,50000										
147	55345525R	Dveře požární 2kř.-30 min EI 30 DP1 180x240 cm	kus	2,00000	29 584,00	59 168,00	29 584,00	59 168,00	0,00	0,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	0,00	0,00
		dveře mezi m.č. 100 a 101 : 1		1,00000										
		m.č. 101, směr do vnitrobloku : 1		1,00000										
148	61196004R	Plastová vstupní stěna s nadsvětlíkem a dveřmi	m2	41,25000	6 521,00	268 991,25	6 521,00	268 991,25	0,00	0,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	0,00	0,00
		Hodnota z bývalého odkazu. : 41,25		41,25000										
		specifikace dle PD :												
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**426 264,00**		**0,00**		**426 264,00**				**397,63**
149	76763T00	Dodávka a montáž hliníkových výplní otvorů - dveře otvíravé	m2	10,65000	16 985,00	180 890,25	0,00	0,00	16 985,00	180 890,25	Vlastní	2023/VL	0,00	0,00
		Dveře hliníkové prosklené dvoukřídlé otvíravé												
		specifikace dle projektu												
		standart min. systém MB-SR50N HI+ / ALUSTD												
		barevné provedení profilů RAL, jednobarevné provedení. Kliky elox hliník, samozavírač, stavěč křídla												
		s bezpečnostním trojsklem, kalene v exteriéru, fólie v interéru												
		montáž včetně ukotvení al. prvků, řešení připojovací spáry parotěsnými a difúzními páskami.												
		včetně dopravy, manipulační techniky												
		projekt včetně zaměření výrobků na stavbě												
		1,7*3+1,85*3		10,65000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
150	76764T00	Dodávka a montáž hliníkových výplní otvorů - okno otvíravé	m2	27,75000	7 245,00	201 048,75	0,00	0,00	7 245,00	201 048,75	Vlastní	2023/VL	0,00	0,00
		Okno hliníkové prosklené dvoukřídlé otvíravé												
		specifikace dle projektu												
		standart min. systém MB-SR50N HI+ / ALUSTD												
		barevné provedení profilů RAL, jednobarevné provedení. Kliky elox hliník,												
		s bezpečnostním trojsklem, kalene v exteriéru, fólie v interéru												
		montáž včetně ukotvení al. prvků, řešení připojovací spáry parotěsnými a difúzními páskami.												
		včetně dopravy, manipulační techniky												
		projekt včetně zaměření výrobků na stavbě												
		5*1,85*3		27,75000										
151	76789T00	Dodávka a montáž brány ocelové	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	Vlastní	2023/VL	0,00	0,00
		Brána ocelová dvoukřídlá, 4x2m, výplň pororošt, povrchová úprava Duplex - pozink + vrchní nátěr RAL 9006 nebo dle výběru architekta												
		Včetně založení a základových patek 2x 0,5x0,5x1,25 m z betonu prostého C20/25												
		Včetně zemních prací - výkop patek v zemině těžitelnosti 1-3.												
		1		1,00000										
152	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6	t	2,50000	1 730,00	4 325,00	0,00	0,00	1 730,00	4 325,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	3,33	8,32
		předpoklad : 2,5		2,50000										
153	767130050RAB	Podhled Hunter Douglas žaluziový V200 - výška lamel 200 mm	m2	176,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 23/ II	Součtová	2,21	389,31
		multifunkční sál : 8*22		176,00000										
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**124 767,84**		**86 775,44**		**37 992,41**				**64,41**
154	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	106,25000	9,00	956,25	0,00	0,00	9,00	956,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,02	1,70
		Hodnota z bývalého odkazu. : 101,25		101,25000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 5,00000		5,00000										
155	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	114,09500	57,50	6 560,46	25,43	2 901,44	32,07	3 659,03	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,05	5,70

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		Hodnota z bývalého odkazu. : 101,25		101,25000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 5,00000		5,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 78,45000*0,1		7,84500										
156	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na	m	39,60000	390,00	15 444,00	125,50	4 969,80	264,50	10 474,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,46	18,06
		18*1,1*2		39,60000										
157	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	78,45000	166,50	13 061,93	15,88	1 245,79	150,62	11 816,14	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,24	18,51
		m.č.101 : 22*2+8*2-1,7-1,85		56,45000										
		schodiště : 2*(7+2+2)		22,00000										
158	771575119R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 60x60 cm	m2	5,00000	1 400,00	7 000,00	320,83	1 604,15	1 079,17	5 395,85	RTS 24/ II	RTS 24/ II	2,14	10,70
		m.č.102 : 5		5,00000										
159	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	82,00000	84,00	6 888,00	39,08	3 204,56	44,92	3 683,44	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,07	5,74
		vč. dodávky a montáže silikonu.												
		23*2+9*4		82,00000										
160	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,50000	803,00	2 007,50	0,00	0,00	803,00	2 007,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,60	4,00
		předpoklad : 2,5		2,50000										
161	59631371R	Dlaždice keramická schodová TERRA 215/9320 patrizierrot, červená, 300 x 240 x 14 mm	kus	158,40000	320,00	50 688,00	320,00	50 688,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		schodnice a podstupnice : (18*1,1)/0,25*2		158,40000										
162	59764207R	Dlažba Taurus Granit matná 600x600x9 mm	m2	5,50000	450,00	2 475,00	450,00	2 475,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 5,00000*1,1		5,50000										
163	59764241R	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm Nordic	kus	281,23850	70,00	19 686,70	70,00	19 686,70	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 78,45000*3,33		261,23850										
		prořez : 20		20,00000										
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**557 347,05**		**449 941,24**		**107 405,82**				**192,64**
164	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket	m2	170,75000	9,00	1 536,75	0,00	0,00	9,00	1 536,75	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,02	2,73
		170,75		170,75000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
165	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	64,00000	95,80	6 131,20	0,41	26,24	95,39	6 104,96	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,15	9,60
		včetně spojovacích prostředků.												
		2*23+2*9		64,00000										
166	775531212R00	Montáž parketových tabulí, do lepidla, 50 x 50 cm	m2	170,75000	727,00	124 135,25	418,03	71 378,62	308,97	52 756,63	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,49	82,98
		včetně penetrace, lepenky, podlahových lišt a spojovacích prostředků.												
		170,75		170,75000										
167	775599141R00	Lak dřevěných podlah Bona Novia, Z+2x,přebroušení	m2	170,75000	485,00	82 813,75	209,70	35 806,28	275,30	47 007,48	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,57	97,33
		170,75		170,75000										
168	611513707R	Parkety Kährs 1-lamela Dub Cosenza 15 mm matný lak	m2	170,75000	1 990,00	339 792,50	1 990,00	339 792,50	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 170,75000		170,75000										
169	61413632R	Lišta soklová smrková, PS 3609 rozměr 9 x 36 mm	m	64,00000	45,90	2 937,60	45,90	2 937,60	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 64,00000		64,00000										
Díl: 782		**Konstrukce z přírodního kamene**				**26 196,00**		**21 023,29**		**5 172,71**				**8,04**
170	782631323RT2	Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 2,5 a 3 cm žula leštěná tl. 3 cm	m2	5,55000	4 720,00	26 196,00	3 787,98	21 023,29	932,02	5 172,71	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,45	8,04
		okna : 5*1,85*0,6		5,55000										
Díl: 784		**Malby**				**34 938,80**		**6 315,19**		**28 623,61**				**58,69**
171	784450020RA0	Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x	m2	436,73500	80,00	34 938,80	14,46	6 315,19	65,54	28 623,61	RTS 24/ II	Součtová	0,13	58,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 237,63500		237,63500										
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 23,10000		23,10000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 176,00000		176,00000										
Díl: 786		**Zastiňující technika**				**186 480,00**		**157 399,11**		**29 080,89**				**14,55**
172	786623112R00	Žaluzie lamelové venkovní pro okna dřev. Super	m2	33,30000	5 600,00	186 480,00	4 726,70	157 399,11	873,30	29 080,89	RTS 23/ I	RTS 23/ I	0,44	14,55
		multifunkční sál : 5*1,85*3		27,75000										
		m.č. 101, směr do vnitrobloku : 1*1,85*3		5,55000										
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**382 736,21**		**0,00**		**382 736,21**				**504,49**

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
173	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných	t	331,79105	222,50	73 823,51	0,00	0,00	222,50	73 823,51	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,28	91,91
		Včetně:												
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,												
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,												
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 46,73000*1,8		84,11400										
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 5,40000*2		10,80000										
		ostatní bourání, předpoklad : 50		50,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 :		8,64000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 :		161,25000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 :		2,82720										
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 :		5,72985										
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 25,50000*0,1		2,55000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 :		5,88000										
174	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000	t	331,79105	25,00	8 294,78	0,00	0,00	25,00	8 294,78	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 331,79105		331,79105										
175	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	331,79105	180,00	59 722,39	0,00	0,00	180,00	59 722,39	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,49	162,58
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 331,79105		331,79105										
176	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	331,79105	500,00	165 895,53	0,00	0,00	500,00	165 895,53	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 331,79105		331,79105										
177	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	250,00000	300,00	75 000,00	0,00	0,00	300,00	75 000,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,00	250,00
		pomocné práce, HSV, PSV : 250		250,00000										
	Celkem					**6 377 238,92**								

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 01	Multifunkční sál
R:	SO 01	Multifunkční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 1		**Zemní práce**				**455 690,75**		**39 110,43**		**416 580,32**				**139,72**
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	100,00000	86,20	8 620,00	0,00	0,00	86,20	8 620,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,17	17,20
		10*10		100,00000										
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	111,00000	123,50	13 708,50	0,00	0,00	123,50	13 708,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,10	10,57
		(10*25+10*12)*0,3		111,00000										
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	303,02244	125,00	37 877,81	0,00	0,00	125,00	37 877,81	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,19	56,67
		(10,038*23,4+110+11*8)*0,7		303,02244										
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100	m3	127,48255	250,00	31 870,64	0,00	0,00	250,00	31 870,64	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,20	25,50
		základy tělocvičny, na kótě -0,700 až -1,700 m : (1,7-0,7)*(1,35*9,353+0,65*(1,35+0,85+0,8+7,7+0,6+7,9+0,6+4,9+0,8)+0,6*(8,7*2+4,9)+0,8*8,7*2+0,5*(		68,15155										
		základy technického zázemí, na kótě -0,700 až -1,700 m : (1,7-0,7)*(0,6*(9,97+10,3)+0,5*(23,3+10,35+10,9+7,1+7,8+7,5+11,9)+0,8*9,68)		59,33100										
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	430,50499	190,00	81 795,95	0,00	0,00	190,00	81 795,95	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,01	4,74
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 303,02244		303,02244										
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 127,48255		127,48255										
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 152,52495	16,00	34 440,40	0,00	0,00	16,00	34 440,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 430,50499*5		2										
7	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	100,00000	69,60	6 960,00	0,00	0,00	69,60	6 960,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 100,00000		100,00000										
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	430,50499	60,00	25 830,30	0,00	0,00	60,00	25 830,30	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,05	22,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 303,02244		303,02244										
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 127,48255		127,48255										
9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95%	m3	51,73338	63,30	3 274,72	0,00	0,00	63,30	3 274,72	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,04	2,22

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		(10,038*23,4+110)*0,15		51,73338										
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	430,50499	400,00	172 202,00	0,00	0,00	400,00	172 202,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 303,02244		303,02244										
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 127,48255		127,48255										
11	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	93,12008	420,00	39 110,43	420,00	39 110,43	0,00	0,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 51,73338*1,8		93,12008										
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**1 569 964,85**		**1 267 241,62**		**302 723,23**				**534,55**
12	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý zpevnění základové spáry	m3	12,74826	3 655,00	46 594,89	3 041,44	38 773,07	613,56	7 821,82	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,17	14,92
		základy tělocvičny, na kótě -0,700 až -1,700 m : (1,8-1,7)*(1,35*9,353+0,65*(1,35+0,85+0,8+7,7+0,6+7,9+0,6+4,9+0,8)+0,6*(8,7*2+4,9)+0,8*8,7*2+0,5*(		6,81516										
		základy technického zázemí, vstupní hala, na kótě -0,700 až -1,700 m : (1,8-1,7)*(0,6*(9,97+10,3)+0,5*(23,3+10,35+10,9+7,1+7,8+7,5+11,9)+0,8*9,68)		5,93310										
13	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	68,97784	3 800,00	262 115,79	3 446,60	237 739,02	353,40	24 376,77	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,48	33,11
		(10,038*23,4+110)*0,2		68,97784										
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	22,17520	950,00	21 066,44	219,22	4 861,25	730,78	16 205,19	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,60	35,48
		(10,038*2+23,4*2+10+12+10+12)*0,2		22,17520										
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	22,17520	167,00	3 703,26	0,00	0,00	167,00	3 703,26	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,32	7,10
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 22,17520		22,17520										
16	273361921RU2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KZ 70, drát d 10,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	3,63427	40 000,00	145 370,80	31 016,57	112 722,59	8 983,43	32 648,21	RTS 24/ II	RTS 24/ II	15,23	55,35
		(10,038*23,4+110)*8,43/1000*1,25		3,63427										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
17	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	51,66325	1 950,00	100 743,34	1 333,58	68 897,08	616,42	31 846,26	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,10	56,83
		základy tělocvičny, na kótě -0,450 až -0,700 m : (0,7-0,45)*(9,353+(1,35+0,85+0,8+7,7+0,6+7,9+0,6+4,9+0,8)+(8,7*2+4,9)+8,7*2+(0,8+4,9+0,6+7,9+0,6+		24,46325										
		základy technického zázemí, na kótě -0,450 až -0,700 m : (0,7-0,45)*((9,97+10,3)+(23,3+10,35+10,9+7,1+7,8+7,5+11,9)+9,68)		27,20000										
18	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	127,48255	3 800,00	484 433,69	3 446,60	439 381,36	353,40	45 052,33	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,48	61,19
		základy tělocvičny, na kótě -0,700 až -1,700 m : (1,7-0,7)*(1,35*9,353+0,65*(1,35+0,85+0,8+7,7+0,6+7,9+0,6+4,9+0,8)+0,6*(8,7*2+4,9)+0,8*8,7*2+0,5*(		68,15155										
		základy technického zázemí, na kótě -0,700 až -1,700 m : (1,7-0,7)*(0,6*(9,97+10,3)+0,5*(23,3+10,35+10,9+7,1+7,8+7,5+11,9)+0,8*9,68)		59,33100										
19	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	11,49856	44 000,00	505 936,64	31 731,56	364 867,25	12 268,44	141 069,39	RTS 24/ II	RTS 24/ II	23,53	270,57
		stupeň vyztužení 75 kg/m3 :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 :		9,56119										
		ztracené bednění, 150 kč/m3 :												
		základy tělocvičny, na kótě -0,450 až -0,700 m : 0,15*0,25*(0,7-0,45)*(9,353+(1,35+0,85+0,8+7,7+0,6+7,9+0,6+4,9+0,8)+(8,7*2+4,9)+8,7*2+(0,8+4,9+0,6+7,9+0,6+7,7+0,8))		0,91737										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		základy technického zázemí, na kótě -0,450 až -0,700 m : 0,15*0,25*(0,7-0,45)*((9,97+10,3)+(23,3+10,35+10,9+7,1+7,8+7,5+11,9)+9,68)		1,02000										
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**2 202 458,67**		**1 759 740,85**		**442 717,84**				**781,97**
20	311238153R00	Zdivo POROTHERM 24 Profi P15, tl. 240 mm	m2	62,60000	1 710,00	107 046,00	1 354,91	84 817,37	355,09	22 228,63	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,62	38,81
		stěna u přístavby : 9,1*4*2		72,80000										
		otvory : -1,7*3*2		-10,20000										
21	311238154R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm	m2	120,42500	2 080,00	250 484,00	1 652,58	199 011,95	427,42	51 472,05	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,74	89,11
		tělocvična :												
		stěna mezi tělocvičnou a hygienickým zázemím : (9+5,2)*4		56,80000										
		stěna mezi tělocvičnou a hygienickým zázemím - v prostoru střechy : (9*0,75+9*4,9*0,5)		28,80000										
		otvory : -1*((2,25+1,8)*3+2*0,8*2,25)		-15,75000										
		zázemí :												
		10,4*3,5		36,40000										
		otvory : -1*(1+2*0,8+0,9)*2,25		-7,87500										
		severní štít u garáže : 9*4,9*0,5		22,05000										
22	311238608R00	Zdivo POROTHERM 50 T Profi s minerální vatou, tl. 500 mm	m2	281,90000	4 545,00	1 281 235,50	3 887,71	1 095 945,45	657,29	185 290,05	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,18	331,63
		tělocvična :												
		obvodové zdivo : (2*9,8+22+5,25+6,15)*4		212,00000										
		štíty : (9*0,75+9*4,8*0,5)*2		56,70000										
		otvory : -5*1,5*3		-22,50000										
		zázemí :												
		obvodové zdivo : 10,2*3,5		35,70000										
23	311238901R00	1. řada z tvárnic POROTHERM 30 T Profi tl. 300	m	24,65000	791,00	19 498,15	677,76	16 706,78	113,24	2 791,37	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,19	4,56

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		tělocvična :												
		stěna mezi tělocvičnou a hygienickým zázemím : 9+5,2		14,20000										
		otvory : -1*(2,25+1,6+2*0,8)		-5,45000										
		zázemí :												
		10,4		10,40000										
		otvory : -1*(1+2*0,8+0,9)		-3,50000										
		severní štít u garáže : 9		9,00000										
24	311238910R00	1. řada z tvárnic POROTHERM 24 S Profi tl. 240	m	18,20000	580,00	10 556,00	484,75	8 822,45	95,25	1 733,55	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,16	2,82
		stěna u SO 01 : 9,1*2		18,20000										
25	311238918R00	1. řada z tvárnic POROTHERM 44 TBS Profi tl. 440 mm	m	63,20000	1 240,00	78 368,00	1 092,63	69 054,22	147,37	9 313,78	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,27	16,75
		tělocvična :												
		obvodové zdivo : 2*9,8+22+5,25+6,15		53,00000										
		zázemí :												
		obvodové zdivo : 10,2		10,20000										
26	311419812R00	Izolace perimetrickými deskami tl. 100 mm, nopová fólie	m2	57,40000	920,00	52 808,00	538,85	30 929,99	381,15	21 878,01	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,74	42,65
		přístavba : (11+10)*0,7		14,70000										
		tělocvična : (25+10,5+10,5+15)*0,7		42,70000										
27	317168122R00	Překlad POROTHERM plochý 145 x 71 x 1250	kus	11,00000	594,00	6 534,00	402,44	4 426,84	191,56	2 107,16	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,32	3,49
		Včetně dodávky překladů.												
		tělocvična :												
		2*4		8,00000										
		2		2,00000										
		zázemí : 1		1,00000										
28	317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení	kus	19,00000	843,00	16 017,00	687,30	13 058,70	155,70	2 958,30	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,26	4,94

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		tělocvična : 3		3,00000										
		zázemí : 4*4		16,00000										
29	317168134R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70 x 238 x 2000 mm pro orientované uložení	kus	1,00000	1 309,00	1 309,00	1 129,06	1 129,06	179,94	179,94	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,30	0,30
		tělocvična : 1		1,00000										
30	317168140R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70 x 238 x 3500 mm pro orientované uložení	kus	4,00000	2 485,00	9 940,00	2 195,82	8 783,28	289,18	1 156,72	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,48	1,92
		tělocvična : 4		4,00000										
31	317168464R00	Překlad POROTHERM KP VARIO UNI dl. 2000 mm, š. 500 mm	kus	5,00000	14 700,00	73 500,00	12 978,01	64 890,05	1 721,99	8 609,95	RTS 24/ II	RTS 24/ II	2,93	14,67
		tělocvična :												
		okna : 4		4,00000										
		dveře : 1		1,00000										
32	317318121R00	Nadbetonování překladů š. 145 mm betonem C	m	25,00000	327,50	8 187,50	147,78	3 694,50	179,72	4 493,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,32	7,94
		tělocvična : 10*1,25		12,50000										
		zázemí :												
		tělocvična : 10*1,25		12,50000										
33	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	1,36500	5 625,00	7 678,13	4 231,26	5 775,67	1 393,74	1 902,46	RTS 24/ II	RTS 24/ II	2,30	3,14
		betonový přístřešek : 13*0,15*0,2*3,5		1,36500										
34	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	31,85000	779,00	24 811,15	393,25	12 525,01	385,75	12 286,14	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,70	22,30
		betonový přístřešek : 13*(2*0,15+2*0,2)*3,5		31,85000										
35	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění	m2	31,85000	156,00	4 968,60	0,00	0,00	156,00	4 968,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,30	9,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 31,85000		31,85000										
36	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,20475	44 000,00	9 009,00	29 700,32	6 081,14	14 299,68	2 927,86	RTS 24/ II	RTS 24/ II	29,57	6,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,36500*0,15		0,20475										
37	342012223RT1	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm izolace tloušťky 50 mm, EI 30	m2	40,52500	1 367,00	55 397,68	686,62	27 825,28	680,38	27 572,40	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,99	40,12

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		m.č. 104-107, 111 : (1,75+2*1,3+2*3+1,4+1,4+1,9)*3,5		52,67500										
		otvory : -1*(5*0,8+2*0,7)*2,25		-12,15000										
38	342248144R00	Příčky POROTHERM 14 Profi, tl. 140 mm	m2	48,47500	1 207,00	58 509,33	864,39	41 901,31	342,61	16 608,02	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,56	26,99
		(1,2+4,35+2,8+5,5)*3,5		48,47500										
39	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	105,60000	170,00	17 952,00	33,08	3 493,25	136,92	14 458,75	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,22	23,55
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.												
		tělocvična : 10*3		30,00000										
		zázemí :												
		10*3		30,00000										
		příčky : 7*2,8		19,60000										
		zdivo, 2 řady : 4*2*3,25		26,00000										
40	345321414R00	Zídky z betonu železového C 25/30	m3	5,85000	4 950,00	28 957,50	3 797,70	22 216,55	1 152,30	6 740,96	RTS 24/ II	RTS 24/ II	2,00	11,71
		přístavba, atika : (9+8+11+11)*0,5*0,3		5,85000										
41	345351101R00	Bednění zídek plnostěnných - zřízení	m2	35,50000	621,00	22 045,50	260,85	9 260,18	360,15	12 785,33	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,67	23,79
		přístavba, atika : (11*2+11+10*2+9*2)*0,5		35,50000										
42	345351102R00	Bednění zídek plnostěnných - odstranění	m2	35,50000	264,50	9 389,75	0,00	0,00	264,50	9 389,75	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,50	17,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 35,50000		35,50000										
43	345361821R00	Výztuž zídek z oceli B500B (10 505)	t	0,87750	44 000,00	38 610,00	28 742,38	25 221,44	15 257,62	13 388,56	RTS 24/ II	RTS 24/ II	33,56	29,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 5,85000*0,15		0,87750										
44	347013123R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce C,1xRBI 12,5mm,izol	m2	9,37500	1 029,00	9 646,88	444,84	4 170,38	584,16	5 476,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,85	7,97
		Včetně:												
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr												
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu												
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.												

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		instalační předstěny : (0,85+2,5+1,1+0,9*2)*1,5		9,37500										
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 404 537,45**		**944 288,91**		**460 248,54**				**808,43**
45	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	63,37500	4 200,00	266 175,00	3 583,77	227 121,42	616,23	39 053,58	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,99	62,55
		přístavek, hygienické zázemí : 160*0,25		40,00000										
		přístřešek : (90-40)*0,22		11,00000										
		tělocvična : 9*5,5*0,25		12,37500										
46	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa	m2	209,50000	875,00	183 312,50	422,34	88 480,23	452,66	94 832,27	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,79	165,71
		přístavek, hygienické zázemí : 110		110,00000										
		přístřešek : 90-40		50,00000										
		tělocvična : 9*5,5		49,50000										
47	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m,	m2	209,50000	300,00	62 850,00	0,00	0,00	300,00	62 850,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,40	82,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 209,50000		209,50000										
48	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	53,20000	580,00	30 856,00	112,32	5 975,42	467,68	24 880,58	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,87	46,28
		zázemí :												
		přístavek, hygienické zázemí : 10,3+11		21,30000										
		přístřešek : 10,9+12		22,90000										
		tělocvična : 9		9,00000										
49	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	53,20000	100,00	5 320,00	0,00	0,00	100,00	5 320,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,23	12,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 53,20000		53,20000										
50	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	9,50625	44 000,00	418 275,00	30 876,22	293 517,07	13 123,78	124 757,93	RTS 24/ II	RTS 24/ II	26,62	253,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 63,37500*0,15		9,50625										
51	411364121R00	Prvek Isokorb T pro balkony typ KL-M3-V1-REI120-CV1-H160-300-2.0	kus	7,00000	7 500,00	52 500,00	7 289,84	51 028,88	210,16	1 471,12	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,36	2,52
		přístřešek : 7		7,00000										
52	416061511R00	Kazeta Gyptone Quattro 20, hrana A,s izol.tl.80	m2	160,95750	1 730,00	278 456,48	1 342,67	216 112,81	387,33	62 343,67	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,61	98,18
		tělocvična :												
		m.č. 114-117 : 5,3+9,2+14,4+16,3		45,20000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		zázemí :												
		m.č.100 : 2,65*10,8+2,75+2,15+2,75*2,65		40,80750										
		m.č.102 : 5		5,00000										
		m.č.103 : 16,8		16,80000										
		m.č.104 : 4,9		4,90000										
		m.č.105 : 2		2,00000										
		m.č.106 : 2,5		2,50000										
		m.č.107 : 1,6		1,60000										
		m.č.108 : 5,8		5,80000										
		m.č.109 : 4,6		4,60000										
		m.č.110 : 10		10,00000										
		m.č.111 : 10,2		10,20000										
		m.č.112 : 11,55		11,55000										
53	416093121R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	7,80000	1 010,00	7 878,00	385,04	3 003,31	624,96	4 874,69	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,95	7,41
		bez dodávky izolace												
		m.č.100 : 11*0,5		5,50000										
		m.č.102 : 4,6*0,5		2,30000										
54	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C	m3	6,65250	4 600,00	30 601,50	3 780,94	25 152,70	819,06	5 448,80	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,45	9,63
		tělocvična :												
		(9,8*2+22*2)*0,25*0,35		5,56500										
		(9+5,5)*0,25*0,3		1,08750										
55	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	39,05000	500,00	19 525,00	96,41	3 764,81	403,59	15 760,19	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,79	30,85
		tělocvična :												
		(9,8*2+22*2)*0,25*2		31,80000										
		(9+5,5)*0,25*2		7,25000										
56	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	39,05000	125,00	4 881,25	0,00	0,00	125,00	4 881,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,24	9,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 39,05000		39,05000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
57	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,99788	44 000,00	43 906,72	30 196,28	30 132,26	13 803,72	13 774,46	RTS 24/ II	RTS 24/ II	27,67	27,61
		tělocvična :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 6,65253*0,15		0,99788										
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**426 135,04**		**49 550,28**		**376 584,76**				**803,69**
58	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	92,20000	63,00	5 808,60	19,71	1 817,26	43,29	3 991,34	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,08	7,19
		tělocvična : 3*1,5*5+1,5*2,2+0,9*2*2		29,40000										
		přístavba, vstupní hala :												
		11*3,5+2*2,25*1,5*3+2,25*0,9*2		62,80000										
59	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	75,20000	47,70	3 587,04	19,94	1 499,49	27,76	2 087,55	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,05	3,76
		tělocvična : 5*(3*2+1,5)+2*(2*2+0,9)+2*2,2+1,5		53,20000										
		přístavba, vstupní hala :												
		prosklená fasáda : 3,4*2		6,80000										
		dvoukřídlé dveře : 3*2+1,5+3*2+1,7		15,20000										
60	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	790,17000	420,00	331 871,40	45,19	35 707,78	374,81	296 163,62	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,84	663,74
		m.č. 113 : (16,5*2+9*2)*4,5-3,25*3-3,25*1,8-		186,90000										
		m.č. 113, ostění : 6*0,25*(3,25*2+1,5)		12,00000										
		m.č. 113, štít : (9*0,75+9*4,9*0,5)*2		57,60000										
		m.č. 113, stěna mezi tělocvičnou a hygienickým zázemím v prostoru krovu : (9*0,75+9*4,4*0,5)*2		53,10000										
		m.č. 114 : (2,8*2+1,8)*3,5-2*0,9*2,25-1*2,25		19,60000										
		m.č. 115 : (2,4*2+2,5*4+1,2*2)*(3,5-2,3)		20,64000										
		m.č. 116 : (4,35*2+2,55*4+1,2*2)*(3,5-2,3)		25,56000										
		m.č. 117 : (3*2+5,2*2)*3,5		57,40000										
		přístavba, vstupní hala :												
		m.č.100 : (5,85+2,65+2,4+4,7+2)*3,5-3*1,5-3*1,7-2,25*1-2*0,8*2,25-2*0,9*2,25		42,10000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		m.č. 100, ostění : 0,15*(2*2,25+1+2*2,25+1,5+2,25*2+1,7)		2,65500										
		m.č. 102 : (5,55*2+0,2*2)*4,5		51,75000										
		m.č. 103 : (5,5+2,15+6+2,2)*3,5-4,6*3-0,8*2,25-0,9*2,25		37,85000										
		m.č. 104 : (3,1+1,95)*(3,5-2,3)		6,06000										
		m.č. 105 : (1,8+0,9)*(3,5-2,3)		3,24000										
		m.č. 106 : 1,4*(3,5-2,3)		1,68000										
		m.č. 107 : 1,4*(3,5-2,3)		1,68000										
		m.č. 108 : (2,15+2,75*2)*3,5-0,9*2,25		24,75000										
		m.č. 109 : (1,85*2+2,5*2)*(3,5-2,3)-0,9*2,25		8,41500										
		m.č. 110 : (1,7*2+2,25*2+1,9*2+3)*(3,5-2,3)		17,64000										
		m.č. 111 : (1,7*2-2,5*2+3,4*2+1,7)*(3,5-2,3)		8,28000										
		m.č. 112 : (2,55+4,4+3,07+3,9)*3,5-1*2,25		46,47000										
		garáž : (8+6)*2*4,6-2*4*3		104,80000										
61	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	212,17000	400,00	84 868,00	49,61	10 525,75	350,39	74 342,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,61	129,00
		tělocvična :												
		m.č. 115 : (2,4*2+2,5*4+1,2*2)*2,3+2*0,3*2,2+0,8*0,3-		35,57500										
		m.č. 116 : (4,35*2+2,55*4+1,2*2)*2,3+2*0,3*2,2+0,8*0,3-0,9*2,25-0,8*2,2		46,76500										
		m.č. 117 : (3*2+5,2*2)*3,5+0,3*3,25*2+3*0,3-		50,50000										
		přístavba, vstupní hala :												
		m.č. 104 : (3,1+1,95)*2,3-0,8*2,25		9,81500										
		m.č. 105 : (1,8+0,9)*2,3		6,21000										
		m.č. 106 : 1,4*2,3		3,22000										
		m.č. 107 : 1,4*2,3		3,22000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		m.č. 109 : (1,85*2+2,5*2)*2,3-0,9*2,25		17,98500										
		m.č. 110 : (1,7*2+2,25*2+1,9*2+3)*2,3-0,8*2,25*3		28,41000										
		m.č. 111 : (1,7*2-2,5*2+3,4*2+1,7)*2,3-0,8*2,25*3		10,47000										
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**462 910,33**		**206 130,56**		**256 779,77**				**487,38**
62	622311122RT1	Zateplovací systém Baumit, sokl, EPS tl. 100 mm s omítkou GranoporTop K2, lepidlo ProContact	m2	7,17500	1 620,00	11 623,50	824,65	5 916,86	795,35	5 706,64	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,26	9,01
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.												
		přístavek : 10,25*0,7		7,17500										
63	622311131R00	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F, tl. 80	m2	246,17500	1 200,00	295 410,00	537,83	132 400,30	662,17	163 009,70	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,26	309,15
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.												
		tělocvična : (10+10+13,5)*4,8+9,5*1+23*2,25+(8,9·4,8)*10*0,5*2		263,05000										
		odpočet otvory : -5*3*1,5		-22,50000										
		ostění : 5*(3+3+1,5)*0,15		5,62500										
64	622311131RV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	8,20000	889,00	7 289,80	355,29	2 913,38	533,71	4 376,42	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,86	7,03
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.												
		přístavba, zateplení atik, vnitřní strana : (9+10+11+11)*0,2		8,20000										
65	622311132R00	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm přístavba - napraží nad prosklenou stěnou	m2	1,08000	1 500,00	1 620,00	704,65	761,02	795,35	858,98	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,26	1,36
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.												
		přístavba - nadpraží nad prosklenou stěnou : 10,8*0,1		1,08000										
66	622311132RV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F, tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	21,00000	842,00	17 682,00	357,69	7 511,49	484,31	10 170,51	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,86	18,00
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.												
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.												

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		přístavba, zateplení atik, vnější strana : (11+10)*1		21,00000										
67	622311136R00	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.180	m2	9,26500	1 552,00	14 379,28	829,26	7 683,09	722,74	6 696,19	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,26	11,63
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.												
		přístavba - zateplení jižní atiky nad prosklenou stěnou : 10,9*0,85		9,26500										
68	622311564R00	Zateplovací systém Baumit, parapet, XPS tl. 40 mm přístavba, atika, zateplení zhlaví	m2	15,30000	1 343,00	20 547,90	464,78	7 111,13	878,22	13 436,77	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,56	23,90
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.												
		přístavba, atika, zateplení zhlaví : (19+10+11+11)*0,3		15,30000										
69	622412214R00	Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2,BASF,silikon.hydrof.	m2	246,17500	250,00	61 543,75	135,73	33 413,33	114,27	28 130,42	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,21	51,70
		včetně penetrace podkladu												
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 246,17500		246,17500										
70	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	53,20000	125,50	6 676,60	33,56	1 785,39	91,94	4 891,21	RTS 24/ I	RTS 24/ I	0,16	8,51
		tělocvična : (3*2+1,5)*5+1,5+2*2,2+(0,9+2*2)*2		53,20000										
71	622472101RAC	Omítka stěn vnější Hasit štuková, složitost 2 postřik, jádro 650 (tl. 20 mm), štuk 160, lešení	m2	43,56250	600,00	26 137,50	152,30	6 634,57	447,70	19 502,93	RTS 24/ II	Součtová	1,08	47,09
		přístavek : 10,25*4,25		43,56250										
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**167 458,73**		**121 063,28**		**46 395,44**				**91,59**
72	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	16,50000	2 000,00	33 000,00	1 754,62	28 951,23	245,38	4 048,77	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,84	30,29
		střecha přístavku : 110*0,15		16,50000										
73	632411105R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm	m2	149,15000	384,50	57 348,18	228,29	34 049,45	156,21	23 298,72	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,26	38,48
		m.č. 114-117 : (5,3+9,2+14,4+16,3)		45,20000										
		m.č.100 : 29		29,00000										
		m.č.102 : 5		5,00000										
		m.č.103 : 16,8		16,80000										
		m.č.104 : 4,9		4,90000										
		m.č.105 : 2		2,00000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		m.č.106 : 2,5		2,50000										
		m.č.107 : 1,6		1,60000										
		m.č.108 : 5,8		5,80000										
		m.č.109 : 4,6		4,60000										
		m.č.110 : 10		10,00000										
		m.č.111 : 10,2		10,20000										
		m.č.112 : 11,55		11,55000										
74	632441015R00	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm	m2	149,15000	517,00	77 110,55	389,29	58 062,60	127,71	19 047,95	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,15	22,82
		m.č. 114-117 : (5,3+9,2+14,4+16,3)		45,20000										
		m.č.100 : 29		29,00000										
		m.č.102 : 5		5,00000										
		m.č.103 : 16,8		16,80000										
		m.č.104 : 4,9		4,90000										
		m.č.105 : 2		2,00000										
		m.č.106 : 2,5		2,50000										
		m.č.107 : 1,6		1,60000										
		m.č.108 : 5,8		5,80000										
		m.č.109 : 4,6		4,60000										
		m.č.110 : 10		10,00000										
		m.č.111 : 10,2		10,20000										
		m.č.112 : 11,55		11,55000										
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**0,00**		**0,00**		**0,00**				**0,00**
75	642211OA0	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ CELODŘEV JEDNOKŘÍDLÉ	M2	28,57500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	EXP 24	0,00	0,00
		m.č.105 : 0,8*2,25		1,80000										
		m.č.106 : 0,8*2,25		1,80000										
		m.č.107 : 0,8*2,25		1,80000										
		m.č.110 : 0,8*2,25*5		9,00000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		m.č.111 : 0,8*2,25*3		5,40000										
		mezi m.č.103 a 108 : 0,9*2,25		2,02500										
		m.č.109 : 0,9*2,25		2,02500										
		m.č.112 : 0,9*2,25		2,02500										
		m.č. 116 : 1,2*2,25		2,70000										
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**47 540,80**		**11 487,09**		**36 053,71**				**61,98**
76	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10	m2	55,00000	70,40	3 872,00	0,03	1,65	70,37	3 870,35	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,13	7,15
		Včetně kotvení lešení.												
		fasáda přístavba : 11*5		55,00000										
77	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	2 475,00000	2,10	5 197,50	0,00	0,00	2,10	5 197,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		45 dnů :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 55,00000*45		2										
78	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10	m2	55,00000	49,30	2 711,50	0,00	0,00	49,30	2 711,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,10	5,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 55,00000		55,00000										
79	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	200,00000	160,00	32 000,00	55,61	11 122,00	104,39	20 878,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,21	42,80
		HSV a PSV práce : 200		200,00000										
80	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích,	m	22,00000	97,10	2 136,20	16,52	363,44	80,58	1 772,76	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,15	3,19
		Pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 40 m.												
		fasáda přístavba : 11*2		22,00000										
81	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,44000	3 690,00	1 623,60	0,00	0,00	3 690,00	1 623,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II	7,35	3,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 55,00000*0,008		0,44000										
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**40 040,00**		**569,80**		**39 470,20**				**94,86**
82	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	308,00000	130,00	40 040,00	1,85	569,80	128,15	39 470,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,31	94,86
		9*22+110		308,00000										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**232 860,60**		**0,00**		**232 860,60**				**991,99**
83	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1 164,30298	200,00	232 860,60	0,00	0,00	200,00	232 860,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,85	991,99

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**323 421,77**		**201 908,14**		**121 513,64**				**210,99**
84	711111001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	398,88920	16,10	6 422,12	0,00	0,00	16,10	6 422,12	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,03	10,97
		přístavek : 10,038*23,4+110		344,88920										
		přístřešek : 90-40+8*0,5		54,00000										
85	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	402,88920	144,50	58 217,49	10,23	4 121,56	134,27	54 095,93	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,23	92,63
		přístavek : 10,038*23,4+110		344,88920										
		přístřešek : 90-40+2*8*0,5		58,00000										
86	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	110,00000	466,00	51 260,00	332,18	36 539,80	133,82	14 720,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,23	25,29
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.												
		přístavba, střecha, parozábrana : 110		110,00000										
87	711142559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	55,21320	170,00	9 386,24	15,19	838,69	154,81	8 547,56	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,27	14,69
		(10,038*2+23,4*2-10+12+10)*0,7		55,21320										
88	711142559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	15,00000	506,00	7 590,00	351,60	5 274,00	154,40	2 316,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,27	3,99
		přístavba, střecha, atiky - parozábrana : (11+10,1+8,9)*0,5		15,00000										
89	711191171RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilií včetně dodávky textílie Netex A PP/300, 300 g/m2	m2	344,88920	70,80	24 418,16	39,01	13 454,13	31,79	10 964,03	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,05	17,24
		ochranná vrstva :												
		10,038*23,4+110		344,88920										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
90	711767478R00	Opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu, pryžemi, dotěsnění tmelem, D do 1000	kus	3,00000	1 363,00	4 089,00	256,66	769,98	1 106,34	3 319,02	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,74	5,22
		přístavba, TZB prostup : 3		3,00000										
91	711777588R00	Opracování prostupů trub termoplasty, D do 200	kus	18,00000	950,00	17 100,00	157,29	2 831,22	792,71	14 268,78	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,84	33,12
		utěsnění prostupů TZB hydroizolací :												
		ZTI : 18		18,00000										
92	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	5,00000	1 372,00	6 860,00	0,00	0,00	1 372,00	6 860,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,57	7,84
		předpoklad : 5		5,00000										
93	11163230R	Emulze asfaltová penetrační DEKPRIMER, bal.	kg	159,55568	48,60	7 754,41	48,60	7 754,41	0,00	0,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 398,88920*0,4		159,55568										
94	24633516R	Tmel spárovací a těsnicí PCI Elritan® 140, 1-složkový PUR, bal. 600 ml	kus	3,00000	418,00	1 254,00	418,00	1 254,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 3,00000		3,00000										
95	628522590R	Pás modifikovaný asfalt Elastodek 40 special	m2	463,32258	245,00	113 514,03	245,00	113 514,03	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 402,88920*1,15		463,32258										
96	628522590R	Pás modifikovaný asfalt Elastodek 40 special	m2	63,49518	245,00	15 556,32	245,00	15 556,32	0,00	0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 55,21320*1,15		63,49518										
Díl: 712		**Povlakové krytiny**				**173 722,67**		**83 401,82**		**90 320,85**				**158,00**
97	712311101R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem	m2	118,25000	16,10	1 903,83	0,00	0,00	16,10	1 903,83	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,03	3,25
		přístavba - střecha, penetrace pod parotěsnou vrstvu : 103+(9+11+10,5)*0,5		118,25000										
98	712372111R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2	m2	112,00000	536,00	60 032,00	101,37	11 353,44	434,63	48 678,56	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,85	94,98
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.												
		přístavba, střecha : 103		103,00000										
		přístavba, střecha, atika : (9+10+11)*0,3		9,00000										
99	712378003R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice VIPLANYL rš 250 mm	m	30,00000	425,50	12 765,00	265,28	7 958,40	160,22	4 806,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,25	7,56

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.												
		přístavba, atiky : 9+10+11		30,00000										
100	712378007R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 100 mm	m	30,00000	231,00	6 930,00	110,83	3 324,90	120,17	3 605,10	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,19	5,67
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.												
		přístavba, střecha : 9+10+11		30,00000										
101	712378101RT3	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm	kus	1,00000	1 996,00	1 996,00	1 601,14	1 601,14	394,86	394,86	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,60	0,60
		Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.												
		1		1,00000										
102	712378104RT2	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 50 mm	kus	1,00000	1 926,00	1 926,00	1 463,10	1 463,10	462,90	462,90	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,70	0,70
		Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.												
		TZB : 1		1,00000										
103	712378105RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, prostup parozábranou s manžetou PVC průměr prostupu 50 mm	kus	1,00000	1 779,00	1 779,00	1 316,10	1 316,10	462,90	462,90	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,70	0,70
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou												
		TZB : 1		1,00000										
104	712378105RT3	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, prostup parozábranou s manžetou PVC průměr prostupu 110 mm	kus	1,00000	1 915,00	1 915,00	1 452,10	1 452,10	462,90	462,90	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,70	0,70
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou												
		TZB : 1		1,00000										
105	712391171RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilií 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	112,00000	63,60	7 123,20	0,00	0,00	63,60	7 123,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,10	11,20
		přístavba, střecha, filtek 300 : 103+(11+10+9)*0,3		112,00000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
106	712391171RT2	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilií 2 vrstvy - textilie ve specifikaci	m2	112,00000	127,50	14 280,00	0,00	0,00	127,50	14 280,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,20	22,40
		přístavba, střecha, filtek 200, filtek 300 : 103+(11+10+9)*0,3		112,00000										
107	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	5,00000	1 628,00	8 140,00	0,00	0,00	1 628,00	8 140,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	2,05	10,24
		předpoklad : 5		5,00000										
108	283220022R	Fólie izolační DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm š. 2150 mm PVC-P se skelnou výztuží, šedá	m2	123,20000	330,00	40 656,00	330,00	40 656,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 112,00000*1,1		123,20000										
109	69366197R	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	117,60000	30,40	3 575,04	30,40	3 575,04	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 :		117,60000										
110	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	235,20000	45,50	10 701,60	45,50	10 701,60	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 :		117,60000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 :		117,60000										
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**804 831,08**		**662 885,57**		**141 945,52**				**250,06**
111	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho,	m2	265,90000	95,40	25 366,86	0,00	0,00	95,40	25 366,86	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,15	39,89
		m.č. 114-117 : 5,3+9,2+14,4+16,3		45,20000										
		m.č. 113, tělocvična : 16,5*9		148,50000										
		přístavba, spojovací hala :												
		m.č.100 : 29		29,00000										
		m.č.102 : 5		5,00000										
		m.č.103 : 16,8		16,80000										
		m.č.104 : 4,9		4,90000										
		m.č.105 : 2		2,00000										
		m.č.106 : 2,5		2,50000										
		m.č.107 : 1,6		1,60000										
		m.č.108 : 5,8		5,80000										
		m.č.109 : 4,6		4,60000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
112	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm	m	170,50000	89,90	15 327,95	58,11	9 907,76	31,79	5 420,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,05	8,53
		22*2+9*4+5,2*4		100,80000										
		přístavba, spojovací hala :												
		m.č.100 : 11+5,85+2,1*2+2,5*2+2,4		28,45000										
		m.č.102 : 5,5*2+0,2*2		11,40000										
		m.č.103 : 1,35+2,2+0,8+3,8+2,15+0,8+0,8*2		12,70000										
		m.č.104 : 1,95+3,1		5,05000										
		m.č.105 : 0,9+1,9		2,80000										
		m.č.106 : 1,4		1,40000										
		m.č.107 : 1,4		1,40000										
		m.č.108 : 2,65*2+0,6*2		6,50000										
113	713131111R00	Montáž tepelné izolace stěn přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	17,25000	170,00	2 932,50	82,05	1 415,36	87,95	1 517,14	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,14	2,43
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.												
		část pod střechou : 23*0,75		17,25000										
114	713141123RT1	Montáž tepelné izolace střech, bodově lepená tmelem , 1 vrstva lepidlo HASIT 570 Baukleber Premium	m2	103,00000	110,00	11 330,00	33,49	3 449,47	76,51	7 880,53	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,12	12,36
		nad přístavbou, hygienické zázemí : 103		103,00000										
115	713141151R00	Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva	m2	110,00000	44,50	4 895,00	0,00	0,00	44,50	4 895,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,07	7,70
		přístavek, střecha, dekperimetr SD 150 : 110		110,00000										
116	713161411RV2	Montáž tepelné izolace, uložení na bednění nad krokvemi, X-TRAM, pojistná hydroizolace, kontralatě izolace ISOVER UNI a ISOVER TRAM	m2	282,00000	1 100,00	310 200,00	894,58	252 271,56	205,42	57 928,44	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,41	115,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 282,00000		282,00000										
117	713164111RT6	Montáž parozábrany na šikmé střechy shora včetně dodávky fólie Bramac Membran 100	m2	299,25000	180,00	53 865,00	97,09	29 054,18	82,91	24 810,82	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,14	41,30

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 282,00000		282,00000										
		svislá část : 23*0,75		17,25000										
118	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	148,50000	55,10	8 182,35	10,60	1 574,10	44,50	6 608,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,07	10,40
		m.č. 113, tělocvična, skladba podlahy : 16,5*9		148,50000										
119	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	168,95000	55,10	9 309,15	10,60	1 790,87	44,50	7 518,28	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,07	11,83
		podlahy :												
		m.č.100 : 29		29,00000										
		m.č.102 : 5		5,00000										
		m.č.103 : 16,8		16,80000										
		m.č.104 : 4,9		4,90000										
		m.č.105 : 2		2,00000										
		m.č.106 : 2,5		2,50000										
		m.č.107 : 1,6		1,60000										
		m.č.108 : 5,8		5,80000										
		m.č.109 : 4,6		4,60000										
		m.č.110 : 10		10,00000										
		m.č.111 : 10,2		10,20000										
		m.č.112 : 11,55		11,55000										
		přesahy : 150*0,1		15,00000										
		vytažení na stěny, předpoklad : 50		50,00000										
120	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm střecha přístavby	m3	43,26000	2 600,00	112 476,00	2 600,00	112 476,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		přístavba - střecha : 103*0,4*1,05		43,26000										
121	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm podlaha	m3	16,34250	2 200,00	35 953,50	2 200,00	35 953,50	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		m.č.100 : 29*0,15		4,35000										
		m.č.102 : 5*0,15		0,75000										
		m.č.103 : 16,8*0,15		2,52000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		m.č.104 : 4,9*0,15		0,73500										
		m.č.105 : 2*0,15		0,30000										
		m.č.106 : 2,5*0,15		0,37500										
		m.č.107 : 1,6*0,15		0,24000										
		m.č.108 : 5,8*0,15		0,87000										
		m.č.109 : 4,6*0,15		0,69000										
		m.č.110 : 10*0,15		1,50000										
		m.č.111 : 10,2*0,15		1,53000										
		m.č.112 : 11,55*0,15		1,73250										
		prořez : 15*0,05		0,75000										
122	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500	m3	7,95520	2 600,00	20 683,52	2 600,00	20 683,52	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		m.č. 114-117 : (5,3+9,2+14,4+16,3)*0,16*1,1		7,95520										
123	283758904R	Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 80 mm přístavba, střecha	m2	115,50000	320,00	36 960,00	320,00	36 960,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 :		115,50000										
124	63150914.AR	Desky podlahové ISOVER TDPT 50 - 50 x 1200 x 600 mm	m2	326,70000	465,00	151 915,50	465,00	151 915,50	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		m.č. 113, tělocvična : 16,5*9*2*1,1		326,70000										
125	631509395R	Deska izolační ISOVER WOODSIL 1200 x 580 x 140 mm	m2	18,11250	300,00	5 433,75	300,00	5 433,75	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		svislá část za žlabem : 23*0,75*1,05		18,11250										
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**4 775,00**		**4 011,40**		**763,60**				**1,18**
126	721231113RT4	Vtok střešní TW v povlakové krytině, zateplená střecha, výška izolace 220 mm průměr 75 - 125	kus	1,00000	4 775,00	4 775,00	4 011,40	4 011,40	763,60	763,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,18	1,18
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**424 188,68**		**176 904,66**		**247 284,02**				**695,60**
127	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	282,00000	108,00	30 456,00	57,98	16 350,36	50,02	14 105,64	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,08	22,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 282,00000		282,00000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
128	762523104RT2	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken včetně dodávky, prkna hoblovaná tl. 18 mm	m2	57,22500	453,00	25 922,93	265,87	15 214,41	187,13	10 708,51	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,30	17,22
		m.č. 113, tělocvična, podkladní rošt, prkna šířky 70 mm, rozteč 0,3*0,5m : (16,5/0,5+1)*9*0,07+(9/0,3+1)*16,5*0,07		57,22500										
129	762526110RT3	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 50 mm	m2	148,50000	239,00	35 491,50	72,07	10 702,40	166,93	24 789,11	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,30	44,40
		m.č. 113, tělocvična : 16,5*9		148,50000										
130	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,00000	1 746,00	8 730,00	0,00	0,00	1 746,00	8 730,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	8,76	43,78
		předpoklad : 5		5,00000										
131	762340010RA0	Bednění střech z prken na sraz	m2	282,00000	315,00	88 830,00	137,27	38 710,14	177,73	50 119,86	RTS 24/ II	Součtová	0,68	191,41
		bednění na střešní vazníky : (6+6)*23,5		282,00000										
132	762340010RAA	Bednění střech z prken na sraz prkna tloušťky 18 mm, včetně dodávky	m2	299,25000	315,00	94 263,75	137,27	41 078,05	177,73	53 185,70	RTS 24/ II	Součtová	0,68	203,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 282,00000		282,00000										
		svislá část : 0,75*23		17,25000										
133	762340030RAA	Laťování střech rozteč 22 cm latě 3 x 5 cm, včetně dodávky řeziva	m2	282,00000	207,00	58 374,00	63,80	17 991,60	143,20	40 382,40	RTS 24/ II	Součtová	0,28	79,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 282,00000		282,00000										
134	762510010RA0	Podlaha z desek dřevotřískových přibíjená	m2	148,50000	553,00	82 120,50	248,20	36 857,70	304,80	45 262,80	RTS 24/ II	Součtová	0,63	93,57
		Položení polštářů pod podlahy o osové vzdálenosti do 1 m, položení a přibití dřevotřískových desek, montáž podlahových lišt, spojovací a ochranné prostředky, dodávka materiálu.												
		m.č. 113, tělocvična, podkladní vrstva pod nášlapnou vrstvu : 16,5*9		148,50000										
Díl: 763		**Dřevostavby**				**1 414 386,00**		**284 172,24**		**1 130 213,76**				**823,70**
135	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	15,00000	1 294,00	19 410,00	0,00	0,00	1 294,00	19 410,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	2,31	34,68
		předpoklad : 15		15,00000										
136	763100001RAB	Montáž a výroba střešních vazníků plnostěnný vazník, délka do 10 m	m	264,00000	5 284,00	1 394 976,00	1 076,41	284 172,24	4 207,59	1 110 803,76	RTS 24/ II	Součtová	2,99	789,02

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		střecha nad tělocvičnou :												
		tvar a provedení dle PD : (6+6)*22		264,00000										
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**146 428,60**		**65 935,17**		**80 493,43**				**145,55**
137	764323330R00	Oplechování okapů Al, živičná krytina, rš 330 mm	m	25,90000	564,00	14 607,60	184,58	4 780,62	379,42	9 826,98	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,66	17,08
		přístřešek : 7,3+7,1+6+5,5		25,90000										
138	764333300RAB	Lemování zdí z Al plechu rš 330 mm	m	109,00000	559,00	60 931,00	183,73	20 026,57	375,27	40 904,43	RTS 24/ II	Součtová	0,70	76,18
		štít : (6+6)*2		24,00000										
		za žlabem : 23*2		46,00000										
		hřeben : 23		23,00000										
		přístřešek : 8,5+7,5		16,00000										
139	764400010RA0	Žlaby plastové půlkruhové šířky 125 mm	m	46,00000	710,00	32 660,00	523,74	24 092,04	186,26	8 567,96	RTS 24/ II	Součtová	0,29	13,47
		podokapní včetně háků a podílu čel, spojek a kotlíků.												
		23*2		46,00000										
140	764400020RA0	Odpadní trouby plastové DN 105 mm	m	20,00000	635,00	12 700,00	443,34	8 866,80	191,66	3 833,20	RTS 24/ II	Součtová	0,35	7,00
		včetně kolen, spojek, spon a zednické výpomoci.												
		5*4		20,00000										
141	764430310RAB	Oplechování zdí z Al plechu rš 330 mm	m	46,00000	555,00	25 530,00	177,59	8 169,14	377,41	17 360,86	RTS 24/ II	Součtová	0,69	31,82
		za žlabem : 23*2		46,00000										
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**483 504,00**		**337 616,28**		**145 887,73**				**216,26**
142	765312721R00	Krytina Planoton 11, střech ostatních, režná	m2	282,00000	1 100,00	310 200,00	815,16	229 875,12	284,84	80 324,88	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,42	118,72
		Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, poloviční včetně spojovacích prostředků.												
		střecha nad tělocvičnou : (6+6)*23,5		282,00000										
143	765311711R00	Hřebenáč rozdělovací valbový k hřebenáči drážk.	kus	23,50000	1 500,00	35 250,00	1 481,83	34 823,01	18,17	427,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,03	0,61
		Dodávka a montáž rozdělovacího hřebenáče včetně spojovacích prostředků.												
		23,5		23,50000										
144	765311752R00	Sněhový zachytávač dvoutrubkový, pálená krytina	m	47,00000	1 800,00	84 600,00	1 293,81	60 809,07	506,19	23 790,93	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,76	35,67
		23,5*2		47,00000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
145	765799311RL3	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů podstřešní difúzní fólie Tyvek Solid	m2	282,00000	147,00	41 454,00	42,94	12 109,08	104,06	29 344,92	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,14	39,48
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.												
		bednění na střešní vazníky : (6+6)*23,5		282,00000										
146	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	10,00000	1 200,00	12 000,00	0,00	0,00	1 200,00	12 000,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	2,18	21,78
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**882 567,00**		**0,00**		**882 567,00**				**6,65**
147	76762T00	Dodávka a montáž hliníkové prosklené sestavy s dveřmi	m2	41,25000	15 092,00	622 545,00	0,00	0,00	15 092,00	622 545,00	Vlastní	2023/VL	0,00	0,00
		prosklená hliníková sestava, dveře otvíravé, specifikace dle projektu												
		standart min. systém MB-SR50N HI+ / ALUSTD												
		barevné provedení profilů RAL, jednobarevné provedení. Kliky elox hliník												
		s bezpečnostním trojsklem, kalene v exteriéru, fólie v interéru												
		montáž včetně ukotvení al. prvků, řešení připojovací spáry parotěsnými a difúzními páskami.												
		včetně dopravy, manipulační techniky												
		projekt včetně zaměření výrobků na stavbě												
		prosklenná fasáda, přístavba, specifikace dle PD : 11*3,75		41,25000										
148	76763T00	Dodávka a montáž hliníkových výplní otvorů - dveře otvíravé	m2	7,20000	16 985,00	122 292,00	0,00	0,00	16 985,00	122 292,00	Vlastní	2023/VL	0,00	0,00
		Dveře hliníkové prosklené dvoukřídlé otvíravé												
		specifikace dle projektu												
		standart min. systém MB-SR50N HI+ / ALUSTD												
		barevné provedení profilů RAL, jednobarevné provedení. Kliky elox hliník, samozavírač, stavěč												
		s bezpečnostním trojsklem, kalene v exteriéru, fólie v interéru												
		montáž včetně ukotvení al. prvků, řešení připojovací spáry parotěsnými a difúzními páskami.												
		včetně dopravy, manipulační techniky												
		projekt včetně zaměření výrobků na stavbě												
		dveře dvoukřídlé : 2*1,2*3		7,20000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
149	76764T00	Dodávka a montáž hliníkových výplní otvorů - okno otvíravé	m2	18,00000	7 485,00	134 730,00	0,00	0,00	7 485,00	134 730,00	Vlastní	2023/VL	0,00	0,00
		Okno hliníkové prosklené dvoukřídlé otvíravé												
		specifikace dle projektu												
		standart min. systém MB-SR50N HI+ / ALUSTD												
		barevné provedení profilů RAL, jednobarevné provedení. Kliky elox hliník,												
		s bezpečnostním trojsklem, kalene v exteriéru, fólie v interéru												
		montáž včetně ukotvení al. prvků, řešení připojovací spáry parotěsnými a difúzními páskami.												
		včetně dopravy, manipulační techniky												
		projekt včetně zaměření výrobků na stavbě												
		okna : 4*1,5*3		18,00000										
150	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6	t	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	3,33	6,65
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**265 938,68**		**146 814,05**		**119 124,64**				**239,01**
151	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	146,45000	9,00	1 318,05	0,00	0,00	9,00	1 318,05	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,02	2,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 146,45000		146,45000										
152	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	146,45000	57,50	8 420,88	25,71	3 765,23	31,79	4 655,65	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,05	7,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 146,45000		146,45000										
153	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	77,50000	166,50	12 903,75	16,09	1 246,98	150,41	11 656,78	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,24	18,29
		m.č.100 : 5,85+2,75-3*0,8+2*2,75+2,15-0,9+0,5*2+4,7-1,5-1		16,15000										
		m.č.103 : 2,2*2+6*2+0,5*2-4,6-0,9-0,8		11,10000										
		m.č.104 : 3+3,1+1,9+1,3-4*0,8		6,10000										
		m.č.105 : 0,9+1,75+1,8+1,3		5,75000										
		m.č.108 : 3+4,4+2,6+3,9		13,90000										
		m.č.102 : 5,55*2+0,2*2		11,50000										
		m.č.112 : 3,9+2,6+4,4+3,1-1		13,00000										
154	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	146,45000	800,00	117 160,00	153,99	22 551,84	646,01	94 608,16	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,35	197,21

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		m.č. 114-117 : 5,3+9,2+14,4+16,3		45,20000										
		m.č.100 : 29		29,00000										
		m.č.103 : 16,8+4,6*0,5		19,10000										
		m.č.104 : 4,9		4,90000										
		m.č.105 : 2		2,00000										
		m.č.106 : 2,5		2,50000										
		m.č.107 : 1,6		1,60000										
		m.č.108 : 5,8		5,80000										
		m.č.109 : 4,6		4,60000										
		m.č.110 : 10		10,00000										
		m.č.111 : 10,2		10,20000										
		m.č.112 : 11,55		11,55000										
155	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	175,00000	65,00	11 375,00	30,24	5 292,00	34,76	6 083,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,07	12,25
		vč. dodávky a montáže silikonu.												
		tělocvična : 50		50,00000										
		přístavba : 125		125,00000										
156	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,00000	803,00	803,00	0,00	0,00	803,00	803,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,60	1,60
		předpoklad : 1		1,00000										
157	597642070R	Dlažba Taurus Granit matná 600 x 600 x 10 mm Rio Negro	m2	77,50000	450,00	34 875,00	450,00	34 875,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 77,50000		77,50000										
158	59764207R	Dlažba Taurus Granit matná 600 x 600 x 10 mm Nordic	m2	175,74000	450,00	79 083,00	450,00	79 083,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 146,45000*1,2		175,74000										
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**337 027,00**		**232 638,62**		**104 388,39**				**172,42**
159	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	2,00000	1 451,00	2 902,00	0,00	0,00	1 451,00	2 902,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	2,40	4,80
		předpoklad : 2		2,00000										
160	775530050RA0	Podlahy parketové z tabulí do lepidla kazetové	m2	148,50000	2 250,00	334 125,00	1 566,59	232 638,62	683,41	101 486,39	RTS 24/ II	Součtová	1,13	167,62

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		m.č. 113, tělocvična : 16,5*9		148,50000										
Díl: 781		**Obklady keramické**				**255 312,00**		**158 305,44**		**97 006,56**				**342,77**
161	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	222,68000	50,00	11 134,00	22,11	4 923,45	27,89	6 210,55	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,05	11,13
		včetně dodávky materiálu.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 222,68000		222,68000										
162	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 600 x 600 mm	m2	222,68000	450,00	100 206,00	66,60	14 830,49	383,40	85 375,51	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,45	322,44
		tělocvična : (2,55+2,5+1,2+1,2+4,35+2,55+2,4+2,5)*2*3-		111,90000										
		m.č. 104 : (3,1+1,95)*2,3-0,8*2,25		9,81500										
		m.č. 105 : (1,8+0,9)*2,3		6,21000										
		m.č. 106 : (1,4*2+1,8*2)*2,3-2*0,8*2,25		11,12000										
		m.č. 107 : (1,4*2+1,1*2)*2,3-0,8*2,25		9,70000										
		m.č. 109 : (1,85*2+2,5*2)*2,3-0,9*2,25		17,98500										
		m.č. 110 : (1,7*2+2,25*2+1,9*2+3+3+1,4*2+0,9*2+1,9)*2,3-8*0,8*2,25		41,26000										
		m.č. 111 : (1,7*2-2,5*2+3,4*2+1,7*3)*2,3-		14,69000										
163	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	50,00000	286,50	14 325,00	210,21	10 510,50	76,29	3 814,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,12	6,00
		dle spárořezu : 50		50,00000										
164	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6	t	2,00000	803,00	1 606,00	0,00	0,00	803,00	1 606,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,60	3,20
		předpoklad : 2		2,00000										
165	59782223T	Obklad keramický běžný, glazovaný keramický střep, 600x600x10 mm	m2	256,08200	500,00	128 041,00	500,00	128 041,00	0,00	0,00	Vlastní	2023/VL	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 :		256,08200										
Díl: 783		**Nátěry**				**3 450,00**		**681,45**		**2 768,55**				**4,61**
166	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	15,00000	230,00	3 450,00	45,43	681,45	184,57	2 768,55	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,31	4,61
		včetně pomocného lešení.												

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		zárubně : 15		15,00000										
Díl: 784		**Malby**				**64 658,40**		**11 687,01**		**52 971,39**				**108,62**
167	784450020RA0	Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x	m2	808,23000	80,00	64 658,40	14,46	11 687,01	65,54	52 971,39	RTS 24/ II	Součtová	0,13	108,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 790,17000		790,17000										
		m.č. 104-107, 111 : (1,75+2*1,3+2*3+1,4+1,4+1,9)*(3,5-2,3)		18,06000										
Díl: 786		**Zastiňující technika**				**126 000,00**		**106 350,75**		**19 649,25**				**9,83**
168	786623112R00	Žaluzie lamelové venkovní pro okna dřev. Super	m2	22,50000	5 600,00	126 000,00	4 726,70	106 350,75	873,30	19 649,25	RTS 23/ I	RTS 23/ I	0,44	9,83
		tělocvična : 5*3*1,5		22,50000										
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**110 362,50**		**111,00**		**110 251,50**				**257,98**
169	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných	t	25,00000	222,50	5 562,50	0,00	0,00	222,50	5 562,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,28	6,93
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.												
		cihly, tvárnice, kamení : 5*2,5*1*2		25,00000										
170	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	25,00000	376,00	9 400,00	4,44	111,00	371,56	9 289,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,04	1,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 25,00000		25,00000										
171	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000	t	250,00000	31,60	7 900,00	0,00	0,00	31,60	7 900,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 25,00000*10		250,00000										
172	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	25,00000	500,00	12 500,00	0,00	0,00	500,00	12 500,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		25		25,00000										
173	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	250,00000	300,00	75 000,00	0,00	0,00	300,00	75 000,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,00	250,00
		pomocné práce, HSV, PSV : 250		250,00000										

Celkem	**12 830 170,60**

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 02	Tělocvična
R:	SO 02	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 03	Opěrná zeď
R:	SO 03	Opěrná zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 1		**Zemní práce**				**128 957,13**		**291,50**		**128 665,63**				**103,01**
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	167,47500	110,00	18 422,25	0,00	0,00	110,00	18 422,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,19	31,32
		pro základ, OZ, drenáž, zásyp, podkladní beton : (25+10)*(0,5+0,6)*(3+1,25+0,1)		167,47500										
2	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	68,75000	120,00	8 250,00	4,24	291,50	115,76	7 958,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,28	19,46
		25*(1,5+4)/2		68,75000										
3	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	68,75000	35,00	2 406,25	0,00	0,00	35,00	2 406,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,08	5,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 68,75000		68,75000										
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	109,72500	140,00	15 361,50	0,00	0,00	140,00	15 361,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,35	37,86
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 167,47500		167,47500										
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 57,75000*-1		-57,75000										
5	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m3	109,72500	180,00	19 750,50	0,00	0,00	180,00	19 750,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,01	0,57
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 167,47500		167,47500										
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 57,75000*-1		-57,75000										
6	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 12 t	m3	779,62500	15,00	11 694,38	0,00	0,00	15,00	11 694,38	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 167,47500*5		837,37500										
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 57,75000*-1		-57,75000										
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	109,72500	60,00	6 583,50	0,00	0,00	60,00	6 583,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,05	5,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 167,47500		167,47500										
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 57,75000*-1		-57,75000										
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95%	m3	57,75000	45,00	2 598,75	0,00	0,00	45,00	2 598,75	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,04	2,48
		použití původní zeminy :												
		zpětný zásyp : (25+10)*0,6*1*2,75		57,75000										
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	109,72500	400,00	43 890,00	0,00	0,00	400,00	43 890,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 167,47500		167,47500										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 03	Opěrná zeď
R:	SO 03	Opěrná zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 57,75000*-1		-57,75000										
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**1 048 512,44**		**768 142,25**		**280 370,19**				**531,43**
10	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63	m3	3,33000	1 300,00	4 329,00	876,64	2 919,21	423,36	1 409,79	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,92	3,06
		drenáž, vytažení 2m před OZ : (25+10+2)*0,3*0,3		3,33000										
11	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	37,00000	35,90	1 328,30	0,00	0,00	35,90	1 328,30	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,07	2,65
		25+10+2		37,00000										
12	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	44,40000	48,00	2 131,20	6,32	280,61	41,68	1 850,59	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,08	3,33
		drenáž, vytažení 2m před OZ : (25+10+2)*0,3*4		44,40000										
13	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	3,50000	3 450,00	12 075,00	2 861,94	10 016,79	588,06	2 058,21	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,17	4,10
		(25+10)*1*0,1		3,50000										
14	274272160RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 500 mm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	105,00000	2 790,00	292 950,00	2 083,28	218 744,40	706,72	74 205,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,23	129,15
		(25+10)*3		105,00000										
15	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	43,75000	3 800,00	166 250,00	3 446,60	150 788,75	353,40	15 461,25	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,48	21,00
		(25+10)*1*1,25		43,75000										
16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	43,75000	650,00	28 437,50	194,31	8 501,06	455,69	19 936,44	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,05	45,94
		jednostranné : (25+10)*1,25		43,75000										
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	43,75000	150,00	6 562,50	0,00	0,00	150,00	6 562,50	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,32	14,00
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.												
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 43,75000		43,75000										
18	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	6,56250	45 000,00	295 312,50	32 452,74	212 971,11	12 547,26	82 341,39	RTS 24/ II	RTS 24/ II	23,53	154,42
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 43,75000*0,15		6,56250										
19	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	5,25000	45 000,00	236 250,00	30 673,12	161 033,88	14 326,88	75 216,12	RTS 24/ II	RTS 24/ II	29,29	153,78
		výztuž opěrné zdi z tvárnic ztraceného bednění : (25+10)*0,5*3*0,1		5,25000										
20	3457115973R	Trubka drenážní KOPODREN 100	m	37,00000	52,80	1 953,60	52,80	1 953,60	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 03	Opěrná zeď
R:	SO 03	Opěrná zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 37,00000		37,00000										
21	69365042R	Geotextilie netkaná Geo RPES 300g 2x50 m	m2	48,84000	19,10	932,84	19,10	932,84	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 44,40000*1,1		48,84000										
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**61 617,50**		**47 362,34**		**14 255,17**				**21,70**
22	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25	m3	1,75000	4 370,00	7 647,50	3 663,74	6 411,55	706,26	1 235,96	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,09	1,91
		ukončení zhlaví opěrné zdi, spádování od objektu : (25+10)*0,1*0,5		1,75000										
23	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné -	m2	7,00000	755,00	5 285,00	261,42	1 829,94	493,58	3 455,06	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,65	4,55
		ukončení zhlaví opěrné zdi, spádování od objektu : (25+10)*0,1*2		7,00000										
24	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2	7,00000	330,00	2 310,00	0,00	0,00	330,00	2 310,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,35	2,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 7,00000		7,00000										
25	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,17500	45 000,00	7 875,00	31 929,74	5 587,70	13 070,26	2 287,30	RTS 24/ II	RTS 24/ II	25,27	4,42
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,75000*0,1		0,17500										
26	318261126R00	Stříška plotu ze zákrytových desek FACE BLOCK, šířky 500 mm	m	35,00000	1 100,00	38 500,00	958,09	33 533,15	141,91	4 966,85	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,24	8,37
		spádováno od objektu : 25+10		35,00000										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**40 498,55**		**0,00**		**40 498,55**				**341,27**
27	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	269,99030	150,00	40 498,55	0,00	0,00	150,00	40 498,55	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,26	341,27
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**42 262,50**		**28 807,63**		**13 454,88**				**23,10**
28	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN T20	m2	122,50000	280,00	34 300,00	188,33	23 070,43	91,67	11 229,58	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,16	19,60
		(25+10)*(3+0,5)		122,50000										
29	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DEKDREN T20	m	35,00000	227,50	7 962,50	163,92	5 737,20	63,58	2 225,30	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,10	3,50
		25+10		35,00000										

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 03	Opěrná zeď
R:	SO 03	Opěrná zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
	Celkem					**1 321 848,12**								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 04	Komunikace, venkovní úpravy
R:	SO 04	Komunikace, venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 1		**Zemní práce**				**19 099,00**		**5 414,50**		**13 684,50**				**30,57**
1	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	40,00000	12,60	504,00	0,86	34,40	11,74	469,60	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,02	0,84
		40		40,00000										
2	180802111R00	Květinová skalka zakrytá kameny do 25 %	m2	10,00000	622,00	6 220,00	100,51	1 005,10	521,49	5 214,90	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,94	9,41
		10		10,00000										
3	181301106R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2	m2	40,00000	200,00	8 000,00	0,00	0,00	200,00	8 000,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,51	20,32
		40		40,00000										
4	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFI	kg	25,00000	175,00	4 375,00	175,00	4 375,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
Díl: 5		**Komunikace**				**534 730,00**		**378 918,89**		**155 811,11**				**256,86**
5	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20	m2	435,00000	270,00	117 450,00	234,69	102 090,15	35,31	15 359,85	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,03	12,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 435,00000		435,00000										
6	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	40,00000	590,00	23 600,00	545,10	21 804,00	44,90	1 796,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,03	1,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 40,00000		40,00000										
7	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	40,00000	550,00	22 000,00	30,57	1 222,80	519,43	20 777,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,14	45,40
		40		40,00000										
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	435,00000	320,00	139 200,00	51,11	22 232,85	268,89	116 967,15	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,45	196,62
		435		435,00000										
9	597071202R00	Žlab odvodňovací SELF LINE 150, dl.1000 mm, C	kus	7,00000	1 900,00	13 300,00	1 769,87	12 389,09	130,13	910,91	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,23	1,58
		betonové lože C 12/15												
		7		7,00000										
10	58380129R	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I	t	9,60000	3 800,00	36 480,00	3 800,00	36 480,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		(40*0,1*2)*1,2		9,60000										
11	5924798410R	Dlažba betonová plošná HBG 60/40/5 II natural	m2	456,75000	400,00	182 700,00	400,00	182 700,00	0,00	0,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,00	0,00
		dlažba betonová 600/600/40 mm :												
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 435,00000*1,05		456,75000										
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**97 140,00**		**15 351,89**		**81 788,11**				**262,10**

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:	SO 04	Komunikace, venkovní úpravy
R:	SO 04	Komunikace, venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Cen. soustava /	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.
12	917712111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	7,00000	360,00	2 520,00	201,95	1 413,65	158,05	1 106,35	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,28	1,97
		7		7,00000										
13	917832111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	21,00000	420,00	8 820,00	291,44	6 120,24	128,56	2 699,76	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,23	4,73
		6+8+7		21,00000										
14	917832111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	24,00000	450,00	10 800,00	325,75	7 818,00	124,25	2 982,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,23	5,40
		3+14+3+2+2		24,00000										
15	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	250,00000	300,00	75 000,00	0,00	0,00	300,00	75 000,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II	1,00	250,00
		HSV práce : 250		250,00000										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**47 822,20**		**0,00**		**47 822,20**				**124,34**
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	318,81465	150,00	47 822,20	0,00	0,00	150,00	47 822,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II	0,39	124,34

Celkem	**698 791,20**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **105** **Víceúčelový dům Charváty**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Projektant: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: [redacted] IČO: [redacted]
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			**3 471 160,00**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**12** %	0
Snížená DPH	**%** %	0
Základ pro základní DPH	**21** %	0
Základní DPH	**%** %	0
Zaokrouhlení		0

Cena celkem bez DPH	**3 471 160,00**
Cena celkem s DPH	**CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba - konstrukce truhlářské		0,00	3 471 160,00			
SO 01-04	**Konstrukce truhlářské**	**0,00**	**3 471 160,00**			
SO 01-04	Konstrukce truhlářské	0,00	3 471 160,00			
Celkem za stavbu		0,00	3 471 160,00			

Položkový rozpočet

S:	105	Víceúčelový dům Charváty
O:		
R:		**Konstrukce truhlářské**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				**3 471 160 Kč**
CELKEM SO 01 Multifunkční sál						**947 676,00**
SO 01 Multifunkční sál						**585 216,80**
	R	Dřevený akustický lamelový podhled z lepené 3 vrstvé smrkové desky, na svlaku z MDF desky a dřevovláknitá izolace s různou šířkou lamel a stejnou mezerou mezi lamely	m2	170,00000	2 349,68	399 445,60
		strop		170,00000		
	R	Povrchová úprava lakování	m2	170,00000	598,00	101 660,00
		strop		170,00000		
	R	kotvení nerez vrut	ks	2 550,00000	3,22	8 211,20
		strop		2 550,00000		
	R	montáž pomocí vrutů (nerez)	kpl	1,00000	75 900,00	75 900,00
		strop		1,00000		
SO 01 Multifunkční sál - Čela sálu						**362 459,20**
	R	Dřevený akustický lamelový panel z lepené 3 vrstvé smrkové desky, na svlaku z MDF desky a dřevovláknitá izolace s různou šířkou lamel a stejnou mezerou mezi lamely	m2	70,00000	2 349,68	164 477,60
		čela sálu		70,00000		
	R	Povrchová úprava lakování	m2	70,00000	598,00	41 860,00
		čela sálu		70,00000		
	R	kotvení nerez vrut	ks	1 050,00000	6,44	6 762,40
		čela sálu		1 050,00000		
	R	Rošt – latě 4000/146/24 (2x72).....7ks latí 14ks na rošt	ks	7,00000	1 093,49	7 654,40
		čela sálu - 7 ks latí 14 ks na rošt		7,00000		
	R	kotvení vrut+ hmož	ks	120,00000	9,20	1 104,00
		čela sálu		120,00000		
	R	Montáž vč roštu	kpl	1,00000	38 686,40	38 686,40

		čela sálu		1,00000		
	R	Dveře 2250x1000 SWP40	ks	2,00000	23 748,00	47 496,00
		čela sálu		2,00000		
	R	Zárubeň Efekta 2250/900	ks	1,00000	46 690,40	46 690,40
		čela sálu		1,00000		
	R	Montáž dveří	ks	2,00000	1 150,00	2 300,00
		čela sálu		2,00000		
	R	Montáž a zaměření zárubní	ks	2,00000	2 714,00	5 428,00
		čela sálu		2,00000		
CELKEM SO 02 Tělocvična						**998 451,20**
Horní čela						**262 527,20**
	R	Dřevený akustický lamelový panel z lepené 3 vrstvé smrkové desky, na svlaku z MDF desky a dřevovláknitá izolace se stejnoiu šířkou lamel a stejnou mezerou mezi lamely	m2	68,00000	2 181,08	148 313,60
		Horní čela		68,00000		
	R	Povrchová úprava lakování	m2	68,00000	598,00	40 664,00
		Horní čela		68,00000		
	R	kotvení nerez vrut	ks	1 050,00000	6,44	6 762,40
		Horní čela		1 050,00000		
	R	Rošt – laty 4000/146/24 (2x72).....7ks latí 14ks na rošt	ks	7,00000	1 093,49	7 654,40
		Horní čela		7,00000		
	R	kotvení vrut,hmož	ks	120,00000	9,20	1 104,00
		Horní čela		120,00000		
	R	Montáž	kpl	1,00000	58 028,80	58 028,80
		Horní čela		1,00000		
Obklad sálu						**614 184,00**
	R	Dřevený obklad z 3 vrstvě lepené biodesky, tl.19 mm do výšky 3000mm, lakované	m2	145,00000	809,60	117 392,00
		obklad sálu		145,00000		
	R	Povrchová úprava lakování	m2	154,00000	563,05	86 710,40
		obklad sálu		154,00000		
	R	Opracování spoje panelů	kpl	1,00000	26 680,00	26 680,00
		obklad sálu		1,00000		
	R	Rošt laty	m	344,00000	87,40	30 065,60

		obklad sálu		344,00000		
	R	vrut+hm	kpl	1,00000	3 220,00	3 220,00
		obklad sálu		1,00000		
	R	mont. Roštu	kpl	1,00000	23 345,60	23 345,60
		obklad sálu		1,00000		
	R	Povrchová úprava lakování	m2	154,00000	563,05	86 710,40
		obklad sálu		154,00000		
	R	Žebřiny 3000x1000	ks	3,00000	13 671,20	41 013,60
		obklad sálu		3,00000		
	R	Dveře posuvné 3000x2400 SWP40	ks	1,00000	44 114,40	44 114,40
		obklad sálu		1,00000		
	R	Dveře posuvné 3000x1750 SWP40	ks	1,00000	38 202,40	38 202,40
		obklad sálu		1,00000		
	R	Dveře šatna 2250x900 SWP40	ks	1,00000	22 828,00	22 828,00
				1,00000		
	R	Dveře šatna 2250x1200(400+800) SWP40	ks	1,00000	31 708,00	31 708,00
		obklad sálu		1,00000		
	R	Zárubeň Efekta 2250/900	ks	1,00000	23 176,80	23 176,80
		obklad sálu		1,00000		
	R	Zárubeň Efekta 2250/1200	ks	1,00000	29 862,40	29 862,40
		obklad sálu		1,00000		
	R	Montáž dveří	ks	2,00000	1 725,20	3 450,40
		obklad sálu		2,00000		
	R	Montáž zárubní	ks	2,00000	2 852,00	5 704,00
		obklad sálu		2,00000		
Šatny						**121 740,00**
	R	Šatní skříňky komplet z HPL 2000 x 2600 x 500	ks	2,00000	38 309,60	76 619,20
		šatny		2,00000		
	R	Lavice s odkládací policí a věšáky 2000 x 2600 x 500	ks	2,00000	22 560,40	45 120,80
		šatny		2,00000		
CELKEM Chodba						**484 627,20**
Chodba						**484 627,20**

	R	Obložení- laťovka dýhovaná jasan	m2	48,00000	3 040,22	145 930,40
		obložení / chodba		48,00000		
	R	Montáž panelů	kpl	1,00000	23 920,00	23 920,00
		obložení / chodba		1,00000		
	R	Rošt- latě+kotvení+montáž	kpl	1,00000	21 082,40	21 082,40
		obložení / chodba		1,00000		
	R	Sokl podsvícený 12m + led +trafo	m	12,00000	2 088,40	25 060,80
		obložení / chodba		12,00000		
	R	Věšáky	ks	10,00000	460,00	4 600,00
		obložení / chodba		10,00000		
	R	Dveře revezní dveřovka + jasan dýha 2250x1000	ks	1,00000	27 057,60	27 057,60
		obložení / chodba		1,00000		
	R	Dveře revezní dveřovka + jasan dýha 2250x800	ks	2,00000	26 137,20	52 274,40
		obložení / chodba		2,00000		
	R	Dveře bezfalc dveřovka + jasan dýha 2250x1000	ks	1,00000	25 380,80	25 380,80
		obložení / chodba		1,00000		
	R	Dveře bezfalc dveřovka + jasan dýha 2250x800	ks	1,00000	24 460,80	24 460,80
		obložení / chodba		1,00000		
	R	Zárubeň Efekta 25/15 2250/1000	ks	1,00000	23 345,60	23 345,60
		obložení / chodba		1,00000		
	R	Zárubeň Efekta 25/15 2250/800	ks	2,00000	23 005,60	46 011,20
		obložení / chodba		2,00000		
	R	Zárubeň Efekta 40/00 2250/1000	ks	1,00000	23 176,80	23 176,80
		obložení / chodba		1,00000		
	R	Zárubeň Efekta 40/00 2250/800	ks	1,00000	23 005,60	23 005,60
		obložení / chodba		1,00000		
	R	Montáž dveří	ks	5,00000	1 150,08	5 750,40
		obložení / chodba		5,00000		
	R	Montáž a zaměření zárubní	ks	5,00000	2 714,08	13 570,40
		obložení / chodba		5,00000		

CELKEM Technické zázemí **545 260,00**

Technické zázemí **545 260,00**

	R	dvojumyvadla 2500x500	ks	2,00000	37 444,00	74 888,00
		technické zázemí		2,00000		
	R	Dveře bezfalc dveřovka + bílý laminát 2250x1000	ks	1,00000	22 400,00	22 400,00
		technické zázemí		1,00000		
	R	Dveře bezfalc dveřovka + bílý laminát 2250x800	ks	10,00000	21 940,16	219 401,60
		technické zázemí		10,00000		
	R	Zárubeň Aktive 40/00	ks	11,00000	20 779,13	228 570,40
		technické zázemí		11,00000		
CELKEM Občerstvovací kout						**333 630,40**
Bar kout						**333 630,40**
	R	Dveře bezfalc dveřovka + jasan dýha 2250x800	ks	1,00000	24 460,80	24 460,80
		bar kout		1,00000		
	R	Zárubeň Aktive 40/00	ks	1,00000	20 779,20	20 779,20
		bar kout		1,00000		
	R	Montáž dveří	ks	1,00000	1 104,00	1 104,00
		bar kout		1,00000		
	R	Montáž zárubně	ks	1,00000	2 714,40	2 714,40
		bar kout		1,00000		
	R	Barový pult 3000x1000x900 laminát měděný, sokl podsvícený	ks	1,00000	60 519,20	60 519,20
		bar kout		1,00000		
	R	Zadní strana 2250x3800	ks	1,00000	175 212,80	175 212,80
		bar kout		1,00000		
	R	Boční strana vysoké lednice 3ks	ks	3,00000	16 280,00	48 840,00
		bar kout		3,00000		
CELKEM Občerstvovací kout nábytek						**0,00**
Bar nábytek						**0,00**
	R	Bar nábytek	kpl	1,00000	0,00	
		bar nábytek		1,00000		
CELKEM Nákladové položky						**161 515,20**
Nákladové položky						**161 515,20**
	R	zaměření a výrobní výkresy	kpl	1,00000	32 200,00	32 200,00
				1,00000		

	R	doprava na montáže	kpl	1,00000	96 600,00	96 600,00
				1,00000		
	R	pojízdné lešení do výšky 8.6m na 30bnů	kpl	1,00000	32 715,20	32 715,20
				1,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Víceúčelový dům v Charvátech, Charváty 98, 783 75 Charváty
Objekt:
SO 01 - Víceúčelový dům
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Charváty 98, 783 75 Charváty
Datum: 08/2023

Zadavatel:
Obec Charváty, Charváty 98, 783 75 Charváty
IČ: 00635715
DIČ: CZ00635715

Projektant:
Ing. arch. Viktor Čobjcaru
IČ:
DIČ: 10836675

Zpracovatel:
Jakub Frkal
IČ: 09127887
DIČ: CZ9404193777

Poznámka:

Cena bez DPH				**734 636,80**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	734 636,80	21%	154 273,73
	snížená	0,00	15%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**888 910,53**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Víceúčelový dům v Charvátech, Charváty 98, 783 75 Charváty
Objekt:
SO 01 - Víceúčelový dům
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Charváty 98, 783 75 Charváty
Datum: 08/2023

Zadavatel: Obec Charváty, Charváty 98, 783 75 Charváty
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **734 636,80**

Díl	Popis	Cena
95	Stavební přípomoci	5 000,00
713	Izolace tepelné	39 960,00
721	Vnitřní kanalizace	114 220,00
722	Vnitřní vodovod	198 743,00
724	Strojní zařízení	78 965,00
725	Zařizovací předměty	204 205,80
726	Předstěnové instalace	27 295,00
767	Konstrukce zámečnické	6 948,00
783	Nátěry	2 100,00
798	Ostatní dodávky	57 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Víceúčelový dům v Charvátech, Charváty 98, 783 75 Charváty
Objekt:
SO 01 - Víceúčelový dům
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Charváty 98, 783 75 Charváty
Datum: 08/2023

Zadavatel: Obec Charváty, Charváty 98, 783 75 Charváty
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**734 636,80**	
	Díl	95	Stavební přípomoci				5 000,00	
1		951	Hodinová zúčtovací sazba, práce v tarifní třídě 6.Cena za kompletní dodávku a realizaci potřebných pomocných stavebních prací související s realizací tohoto projektu. Zejména zhotovení prostupů přes stěny, příčky, stropy nebo jiné stavební konstrukce, osazení chrániček, zapravení prostupů po montáži rozvodů, vrtání otvorů pro kotvy a hmoždiny,vyřezání drážek ve stěnách a jejich následné zapravení, oprava omítek , bělninových obkladů, povrchů podlah, podhledů v dotčených místech, potrubními trasami.	hod	10,00	500,00	5 000,00	
	Díl	713	Izolace tepelné				39 960,00	
2		713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	86,00	60,00	5 160,00	
3		713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	58,00	60,00	3 480,00	
4		713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm	m	34,00	60,00	2 040,00	
5		713463136	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm	m	23,00	60,00	1 380,00	
6		713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	26,00	60,00	1 560,00	
7		713463315	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	17,00	60,00	1 020,00	
8		713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	7,00	60,00	420,00	
9		713463316	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	5,00	60,00	300,00	
10		713-1	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Nelaminované provedení s podélným nářezem. Vnitřní průměr 20 mm, tloušťka stěny 9mm (2m)	m	111,00	40,00	4 440,00	
11		713-2	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Nelaminované provedení s podélným nářezem. Vnitřní průměr 25 mm, tloušťka stěny 9mm (2m)	m	33,00	45,00	1 485,00	
12		713-3	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Nelaminované provedení s podélným nářezem. Vnitřní průměr 35 mm, tloušťka stěny 9mm (2m)	m	26,00	60,00	1 560,00	
13		713-4	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Nelaminované provedení s podélným nářezem. Vnitřní průměr 40 mm, tloušťka stěny 9mm (2m)	m	24,00	65,00	1 560,00	
14		713-5	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Nelaminované provedení s podélným nářezem. Vnitřní průměr 50 mm, tloušťka stěny 9mm (2m)	m	7,00	70,00	490,00	
15		713-6	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 22/30 (1/2")	m	13,00	180,00	2 340,00	
16		713-7	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 28/30 (3/4")	m	3,00	180,00	540,00	
17		713-8	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 35/30 (1")	m	14,00	200,00	2 800,00	
18		713-9	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 54/40 (2")	m	13,00	350,00	4 550,00	
19		713-10	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 64/50 (2")	m	12,00	350,00	4 200,00	
			Součet				39 325,00	
20		998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,27	500,00	635,00	
	Díl	721	Vnitřní kanalizace				114 220,00	
21		721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	27,00	432,00	11 664,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22		721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	41,00	192,00	7 872,00	
23		721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	22,00	216,00	4 752,00	
24		721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	14,00	432,00	6 048,00	
25		721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	28,00	132,00	3 696,00	
26		721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	23,00	276,00	6 348,00	
27		721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	2,00	100,00	200,00	
28		721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	6,00	104,00	624,00	
29		721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	7,00	108,00	756,00	
30		721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	1,00	150,00	150,00	
31		721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	5,00	320,00	1 600,00	
32		728612142	Hadice z měkčeného PVC pro vodu, kapaliny, vzduch D 10/14,5mm	m	6,00	25,00	150,00	
33		721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	ks	6,00	180,00	1 080,00	
34		721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	ks	8,00	180,00	1 440,00	
35		721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	11,00	180,00	1 980,00	
36		721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	ks	6,00	180,00	1 080,00	
37		721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	ks	1,00	1 450,00	1 450,00	
38		721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	ks	1,00	240,00	240,00	
39		721-1	Střešní vtok DN125 svislý s PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním 10-30W/230V	ks	2,00	4 500,00	9 000,00	
40		721-2	Podomítková přivzdušňovací hlavice, DN110	ks	3,00	460,00	1 380,00	
41		721-3	Čistící tvarovka DN 110	ks	5,00	420,00	2 100,00	
42		721-4	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm - HL138	ks	1,00	630,00	630,00	
43		721-5	Jednotka pro hygienický proplach	ks	2,00	7 000,00	14 000,00	
44		721-6	Montáž vnitřní kanalizace (položka 721-1 až 721-5)	sou	1,00	5 800,00	5 800,00	
45		722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	8,00	100,00	800,00	
46		722181116	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65	m	7,00	180,00	1 260,00	
47		722181117	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 80	m	29,00	280,00	8 120,00	
48		722181118	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 100	m	28,00	350,00	9 800,00	
49		722181119	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN přes 100 do 200 mm	m	9,00	450,00	4 050,00	
49		721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	135,00	30,00	4 050,00	
50		721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	41,00	40,00	1 640,00	
			Součet				113 760,00	
51		998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	0,92	500,00	460,00	
	Díl	722	Vnitřní vodovod				198 743,00	
52		722130104	Potrubí pro zavodněný požární systém z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 28x1,2 mm	m	28,00	360,00	10 080,00	
53		722130105	Potrubí pro zavodněný požární systém z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	8,00	420,00	3 360,00	
54		722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	124,00	200,00	24 800,00	
55		722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	36,00	220,00	7 920,00	
56		722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	40,00	220,00	8 800,00	
57		722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	24,00	310,00	7 440,00	
58		722175006	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm	m	20,00	500,00	10 000,00	
59		722175007	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 63x8,6 mm	m	12,00	800,00	9 600,00	
60		871191211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	24,00	100,00	2 400,00	
61		722175007	Potrubí PE100 RC SDR 11 D 63 x 5,8 mm	m	24,00	138,00	3 312,00	
62		722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	ks	35,00	100,00	3 500,00	
63		722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	ks	5,00	90,00	450,00	
64		722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	ks	1,00	175,00	175,00	
65		722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity	ks	1,00	260,00	260,00	
66		722231077	Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity	ks	2,00	800,00	1 600,00	
67		722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1"	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	
68		722232122	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	ks	5,00	82,00	410,00	
69		722232123	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	ks	1,00	112,00	112,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70		722232124	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	ks	6,00	170,00	1 020,00	
71		722232125	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	ks	2,00	300,00	600,00	
72		722232126	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	ks	4,00	430,00	1 720,00	
73		722232127	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	ks	7,00	700,00	4 900,00	
74		722-1	Potrubní oddělovač bez odkapu, PN16, 5/4"	ks	1,00	15 300,00	15 300,00	
75		722234265	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	ks	1,00	200,00	200,00	
76		734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	ks	1,00	120,00	120,00	
77		734261234	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	ks	2,00	230,00	460,00	
78		734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	ks	1,00	125,00	125,00	
79		734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	ks	1,00	220,00	220,00	
80		734424912	Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 do 50°C s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm	ks	1,00	95,00	95,00	
81		734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	ks	1,00	198,00	198,00	
82		734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	ks	2,00	12,00	24,00	
83		722-2	Vyvažovací ventil, DN15 pro pitnou vodu	ks	1,00	1 650,00	1 650,00	
84		722-3	Vyvažovací ventil, DN20 pro pitnou vodu	ks	1,00	1 450,00	1 450,00	
85		722-4	Termostatický směšovací ventil DN40	ks	1,00	2 000,00	2 000,00	
86		722-5	Solenoidový ventil, DC 24V, pod napětím zavřeno/bez napětí otevřeno, DN32	ks	1,00	4 500,00	4 500,00	
87		722-6	Automatický termostatický vyvažovací ventil CirCon DN 15	ks	1,00	2 150,00	2 150,00	
88		722-7	Montáž vnitřního vodovodu (položka 722-1 až 722-6)	sou	1,00	3 500,00	3 500,00	
89		722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2"	ks	14,00	200,00	2 800,00	
90		722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	ks	4,00	200,00	800,00	
91		722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1"	ks	8,00	200,00	1 600,00	
92		722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4"	ks	6,00	200,00	1 200,00	
93		722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4"	ks	5,00	200,00	1 000,00	
94		722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2"	ks	9,00	200,00	1 800,00	
95		722-8	Vodní filtr pro studenou vodu s výplachem, vložka 50 mikron, DN40	ks	1,00	19 300,00	19 300,00	
96		722-9	Elektronický vodoměr SV - Q3=2,5m3/h, 110mm, G3/4", wM-Bus Q3 = 2,5 m3/h, 110 mm do 30 °C	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	
97		722-10	Elektronický vodoměr SV - Q3=4,0m3/h, 110mm, G1", wM-Bus Q3 = 4,0 m3/h, 110 mm do 30 °C	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	
98		722-11	Elektronický vodoměr TV - Q3=2,5m3/h, 110mm, G3/4", wM-Bus Q3 = 2,5 m3/h, 110 mm do 90 °C	ks	2,00	1 250,00	2 500,00	
99		722-12	Elektronický vodoměr TV - Q3=4,0m3/h, 110mm, G1", wM-Bus Q3 = 4,0 m3/h, 110 mm do 90 °C	ks	2,00	1 250,00	2 500,00	
100		722-13	Montáž vnitřního vodovodu (položka 722-8 až 722-12)	sou	1,00	2 400,00	2 400,00	
101		72225013	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m celoplechový	ks	2,00	7 200,00	14 400,00	
102		722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	316,00	20,00	6 320,00	
103		722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	316,00	12,00	3 792,00	
			Součet				198 463,00	
104		998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	0,56	500,00	280,00	
	Díl	724	Strojní zařízení				78 965,00	
105		724-1	Zásobník teplé vody 1000l + el. topná patrona 12kW Dodávka profese vytápění	ks	1,00	57 100,00	57 100,00	
106		724-2	Cirkulační čerpadlo teplé užitkové vody s funkcí automatického přizpůsobení provozu, 3,71m3/h; H=2,73m; 9-50W; 0.09-0.46 A; 1x230V; 5,98kg	ks	1,00	11 800,00	11 800,00	
107		724-3	Montáž strojního vybavení (položka č. 724-1 až 724-2)	ks	1,00	7 200,00	7 200,00	
108		724233112	Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s vyměnitelným vakem závitové připojení PN 1,0 o objemu 80 l	ks	1,00	2 700,00	2 700,00	
			Součet				78 800,00	
109		998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	0,33	500,00	165,00	
	Díl	725	Zařizovací předměty				204 205,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110		725-1	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	ks	4,00	3 852,00	15 408,00	
111		725-2	WC sedátko soft-close	ks	4,00	1 260,00	5 040,00	
112		725-3	Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný	ks	1,00	5 520,00	5 520,00	
113		725-4	WC sedátko bez poklopu	ks	1,00	588,00	588,00	
114		725-5	Umyvadlo keramické bílé vestavné šířky 490 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	ks	6,00	804,00	4 824,00	
115		725-6	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm pro handicapované bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	ks	1,00	984,00	984,00	
116		725-7	Umývátko keramické bílé rohové šířky 460 mm připevněné na stěnu šrouby	ks	1,00	1 584,00	1 584,00	
117		725-8	Stojánková páková baterie - umývátko	ks	1,00	888,00	888,00	
118		725-9	Automatická chromovaná nástěnná směšovací baterie, 24V	ks	6,00	6 480,00	38 880,00	
119		725-10	Automatická chromovaná nástěnná směšovací baterie handicap, 24V	ks	1,00	6 840,00	6 840,00	
120		725-11	Nerezové madlo sklopné, délka 550mm lesklé	ks	2,00	2 280,00	4 560,00	
121		725-12	Zápachová uzávěrka chrom + click clack	ks	8,00	158,40	1 267,20	
122		725-13	Sprchová vanička, obdélníková s lineárním odtokem na kratší straně, materiál Marbond	ks	2,00	10 320,00	20 640,00	
123		725-14	Sprchový sifon pro vaničku s lineárním odtokem	ks	2,00	960,00	1 920,00	
124		725-15	Sprchová baterie podomítková páková, chrom 24V	ks	2,00	2 400,00	4 800,00	
125		725-16	Podomítkové těleso	ks	2,00	6 000,00	12 000,00	
126		725-17	Sprchová hlavice antivandal s nastavením úhlu	ks	2,00	2 040,00	4 080,00	
127		725-18	Výlevka keramická závěsná s mřížkou	ks	1,00	4 824,00	4 824,00	
128		725-19	Nástěnná baterie, R150, ramínko 300mm	ks	1,00	1 320,00	1 320,00	
129		725-20	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	ks	3,00	11 000,00	33 000,00	
130		725-21	Dřez nerezový dle specifikace investora - dodávka investora	ks	1,00	0,00	0,00	
131		725-22	Dřez nerezový nápojový dle specifikace investora - dodávka investora	ks	1,00	0,00	0,00	
132		725-23	Dřez nerezový na ruce dle specifikace investora - dodávka investora	ks	1,00	0,00	0,00	
133		725-24	Stojánková dřezová baterie - dodávka investora	ks	3,00	0,00	0,00	
134		725-25	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	ks	3,00	324,00	972,00	
135		725-26	Myčka nádobí dle specifikace investora - dodávka investora	ks	1,00	0,00	0,00	
136		725-27	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska	ks	1,00	90,00	90,00	
137		725-28	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	ks	31,00	93,60	2 901,60	
138		725-29	Montáž zařizovacích předmětů (položka č. 724-1 až 724-28)	ks	1,00	31 200,00	31 200,00	
			Součet				204 130,80	
139		998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,15	500,00	75,00	
	Díl	726	Předstěnové instalace				27 295,00	
140		726111021	Instalační předstěna pro pisoáre s nastavitelnou hl 80 až 120 mm do masivní zděné kce	ks	3,00	6 500,00	19 500,00	
140		726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	ks	5,00	3 450,00	17 250,00	
141		726-1	Splachovací tlačítko	ks	5,00	890,00	4 450,00	
142		726111031	Instalační předstěna pro výlevku s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	ks	1,00	4 890,00	4 890,00	
143		726-2	Splachovací tlačítko	ks	1,00	630,00	630,00	
			Součet				27 220,00	
144		998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	0,15	500,00	75,00	
	Díl	767	Konstrukce zámečnické				6 948,00	
145		767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	3,00	200,00	600,00	
146		767-1	Montáž typizovaných konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	28,00	150,00	4 200,00	
147		767-2	Materiál pro uložení a uchycení potrubí - systémové typizované upevňovací prvky z Pz oceli - typizované prvky a šroubové spoje - objímky s protihluk. vložkami z profil. EPDM pryže - nosné profily s dostatečnou statickou únosností - vč. potřebného spojovacího a mont. materiálu - řezy a otvory zatřít zinkovým lakem	kg	28,00	42,00	1 176,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148		767-3	Pomocné ocelové konstrukce - upevňovací prvky z černé oceli - nosné profily s dostatečnou statickou únosností - vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. materiálu	kg	3,00	64,00	192,00	
			Součet				6 168,00	
149		998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,56	500,00	780,00	
	Díl	783	Nátěry				2 100,00	
150		783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m^2	2,00	300,00	600,00	
151		783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m^2	2,00	250,00	500,00	
152		783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m^2	2,00	250,00	500,00	
153		783317101	Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m^2	2,00	250,00	500,00	
	Díl	798	Ostatní dodávky				57 200,00	
154		798 00-9001	Lešení, montážní plošiny	sou	1,00	6 500,00	6 500,00	
155		798 00-9002	Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep.	sou	1,00	1 000,00	1 000,00	
156		798 00-9003	Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do objektu, potrubí, provést překlenutí měřidel, u přírub. armatur použít vějířové podložky, a další	sou	1,00	2 000,00	2 000,00	
157		798 00-9004	Štítky popisné na zařízení - ML popisný systém (upínací těleso, šroub, deska 140x100)+ popisný štítek s textovým proužkem:	sou	1,00	200,00	200,00	
158		798 00-9005	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize	sou	1,00	6 000,00	6 000,00	
159		798 00-9006	Protokolární zaškolení obsluhy	sou	1,00	500,00	500,00	
160		798 00-9007	Dokumentace skutečného provedení díla, 2x tiskem, 2x digitálně na CD - formát dwg, pdf, doc, xls	sou	1,00	500,00	500,00	
161		798 00-9008	Předávací dokumentace	sou	1,00	500,00	500,00	
162		798 00-9009	Koordinace, účast na kontrolních dnech, kompletační činnost	sou	1,00	5 000,00	5 000,00	
163		798 00-9014	VRN (elektrická energie, odpady, úklid)	sou	1,00	20 000,00	20 000,00	
164		798 00-9015	Doprava	%	2,00	5 000,00	10 000,00	
165		798 00-9016	Práce nezahrnuté v rozpočtu vzniklé během výstavby	hod	10,00	500,00	5 000,00	
			Součástí CN není					
166			Zhotovení a zapravení prostupů stěnami nebo stropy - dodávka stavby	sou	1,00			
167			Požární ucpávky - dodávka stavby	sou	1,00			
168			Silové napojení zařízení - dodávka ELE	sou	1,00			
169			Dálkové rozhraní - dodávka MaR	sou	1,00			
170			Dopojení odvodu kondenzátu - dodávka ZTI	sou	1,00			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Víceúčelový dům v Charvátech, Charváty 98, 783 75 Charváty
Objekt:
SO 01 - Víceúčelový dům
Soupis:
D.1.4.2 - Vytápění

Místo: Charváty 98, 783 75 Charváty
Datum: 08/2023

Zadavatel:
Obec Charváty, Charváty 98, 783 75 Charváty
IČ: 00635715
DIČ: CZ00635715

Projektant:
Ing. arch. Viktor Čobocaru
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Frkal
IČ:
DIČ: CZ9404193777

Poznámka:

Cena bez DPH				**2 606 408,00**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	2 606 408,00	21%	547 345,68
	snížená	0,00	15%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**3 153 753,68**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Víceúčelový dům v Charvátech, Charváty 98, 783 75 Charváty
Objekt:
SO 01 - Víceúčelový dům
Soupis:
D.1.4.2 - Vytápění

Místo: Charváty 98, 783 75 Charváty
Datum: 08/2023

Zadavatel: Obec Charváty, Charváty 98, 783 75 Charváty
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **2 606 408,00**

Díl	Popis	Cena
95	Stavební přípomoci	10 000,00
713	Izolace tepelné	52 906,00
732	Strojovny	1 675 600,00
733	Rozvod potrubí	294 065,00
734	Armatury	96 285,00
735	Otopná tělesa	19 220,00
736	Podlahové vytápění	372 032,00
767	Konstrukce zámečnické	20 000,00
783	Nátěry	2 200,00
798	Ostatní dodávky	64 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Víceúčelový dům v Charvátech, Charváty 98, 783 75 Charváty
Objekt:
SO 01 - Víceúčelový dům
Soupis:
D.1.4.2 - Vytápění

Místo: Charváty 98, 783 75 Charváty
Datum: 08/2023

Zadavatel: Obec Charváty, Charváty 98, 783 75 Charváty
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 606 408,00**	
	Díl	95	Stavební přípomoci				10 000,00	
1		951	Hodinová zúčtovací sazba, práce v tarifní třídě 6.Cena za kompletní dodávku a realizaci potřebných pomocných stavebních prací související s realizací tohoto projektu. Zejména zhotovení prostupů přes stěny, příčky, stropy nebo jiné stavební konstrukce, osazení chrániček, zapravení prostupů po montáži rozvodů, vrtání otvorů pro kotvy a hmoždiny,vyřezání drážek ve stěnách a jejich následné zapravení, oprava omítek , bělninových obkladů, povrchů podlah, podhledů v dotčených místech, potrubními trasami.	hod	20,00	500,00	10 000,00	
	Díl	713	Izolace tepelné				52 906,00	
2		713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	6,00	45,00	270,00	
3		713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	4,00	45,00	180,00	
4		713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	122,00	45,00	5 490,00	
5		713463315	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	82,00	45,00	3 690,00	
6		733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	10,00	58,00	580,00	
7		733811222	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	32,00	58,00	1 856,00	
8		713-1	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 22/30 (3/4")	m	32,00	135,00	4 320,00	
9		713-2	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 28/30 (3/4")	m	29,00	135,00	3 915,00	
10		713-3	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 35/40 (1")	m	67,00	170,00	11 390,00	
11		713-4	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 42/40 (5/4")	m	48,00	185,00	8 880,00	
12		713-5	Potrubní pouzdro řezané s polepem ze zesílené AL fólie 54/40 (2")	m	60,00	195,00	11 700,00	
			Součet				52 271,00	
13		998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,27	500,00	635,00	
	Díl	732	Strojovny				1 675 600,00	
14		732-1	Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu Qt=73,5kW; Pi=21,7kW/400V; 57,1dB (10 m); typ chladiva: R290; rozměr: 2030x2180x1160mm; hmotnost 665kg	ks	1,00	1 044 000,00	1 044 000,00	
15		732-2	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 18 kW (6x3 kW)	ks	1,00	21 300,00	21 300,00	
16		732-3	Modul pro řízení kotle nadřazenou regulací 0-10V	ks	1,00	9 000,00	9 000,00	
17		732-4	Modul s ekvitermní regulací pro řízení kotlů v kaskádě s řídícím napájením 230V (včetně čidla venkovní teploty)	ks	1,00	1 700,00	1 700,00	
18		732-5	Akumulační nádoba 1000l, 4x hrdlo DN 50, 1x DN 15, 1x DN 25, včetně izolace	ks	1,00	21 200,00	21 200,00	
19		732-6	Ohřívač stacionární zásobníkový 1000l s jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 945 l v.pl. 4,50 m2	ks	1,00	70 000,00	70 000,00	
20		732-7	Elektrická topná jednotka vestavná šroubovací o výkonu 6,0 kW	ks	1,00	3 700,00	3 700,00	
21		732-8	Rozdělovač kombinovaný modulární 4 okruhový, připojení DN 50, dl. 2550mm	ks	1,00	11 600,00	11 600,00	
22		732-9	Stavitelný stojan l=450-680mm, m=4kg	ks	2,00	1 920,00	3 840,00	
23		732-10	Tepelná PUR izolace, ALU folie	ks	1,00	4 320,00	4 320,00	
24		732-11	Montáž strojovny (položka č. 732-1 až č. 732-10)	sou	1,00	120 000,00	120 000,00	
25		732199100	Montáž orientačních štítků	ks	8,00	50,00	400,00	
26		732331611	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 8 l	ks	1,00	910,00	910,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27		732331626	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 300 l	ks	1,00	9 240,00	9 240,00	
28		732331771	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	ks	1,00	500,00	500,00	
29		732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	ks	1,00	880,00	880,00	
30		732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	ks	1,00	1 120,00	1 120,00	
31		732-12	Podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním vody	ks	1,00	70 000,00	70 000,00	
32		732-13	Uvedení do provozu	sou	1,00	2 500,00	2 500,00	
33		732-14	Montáž strojovny (položka č. 732-12 až č. 732-13)	sou	1,00	2 500,00	2 500,00	
33		732-15	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 40, PN 10 pro vytápění; 6,4 m3/h; H=40kPa; 12-185W; 0.11-1.58A; 1x230V; 10.8kg	ks	1,00	22 500,00	22 500,00	
34		732-16	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25, PN 10 pro vytápění; 1,3 m3/h; H=30kPa; 9-50W; 0.09-0.46A; 1x230V; 5.86kg	ks	1,00	23 500,00	23 500,00	
35		732-17	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32, PN 10 pro vytápění; 4,0 m3/h; H=35kPa; 9-103W; 0.09-0.91A; 1x230V; 6.05kg	ks	1,00	17 000,00	17 000,00	
36		732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	sou	1,00	1 500,00	1 500,00	
37		732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	sou	1,00	1 500,00	1 500,00	
38		732429223	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné	sou	1,00	1 500,00	1 500,00	
38		732-18	Oddělovací člen s kontaktním vodoměrem pro přímé doplňování z rozvodu pitné vody do topných soustav a soustav chladicí vody. Šířka (mm): 293; Výška (mm): 230; Hmotnost (kg): 1,7; DN připojení: R 1/2, R 1/2	ks	1,00	10 500,00	10 500,00	
39		732-19	Elektronický vodoměr pro kontrolu zbývající kapacity změkčovací armatury Fillsoft a kontrolu doplňovaného Alternativně měření vodivosti demineralizované vody.	ks	1,00	7 100,00	7 100,00	
40		732-20	Pouzdro II pro změkčovací nebo demineralizační patronu. Šířka (mm): 380; Výška (mm): 600; Hmotnost (kg): 1,5; DN připojení: Rp 1/2 / Rp 1/2	ks	1,00	4 650,00	4 650,00	
41		732-21	Katexová patrona pro změkčovací zařízení. Kapacita cca 6000 l/°dH, např. cca 600 l při 10°dH. Šířka (mm): 76; Výška (mm): 514; Hmotnost (kg): 1,5; Barva: zelená	ks	2,00	900,00	1 800,00	
42		732-22	Montáž strojovny (položka č. 732-18 až č. 732-21)	sou	1,00	3 500,00	3 500,00	
42		732-23	Elektronický měřič spotřeby tepla - kalorimetr DN 25; 3,5 m3/h jmenovitý průtok, 260 mm	ks	2,00	16 500,00	33 000,00	
43		732-24	Elektronický měřič spotřeby tepla - kalorimetr DN 32; 6,0 m3/h jmenovitý průtok, 260 mm	ks	1,00	16 500,00	16 500,00	
44		732-25	Elektronický měřič spotřeby tepla - kalorimetr DN 40; 10,0 m3/h jmenovitý průtok, 300 mm	ks	2,00	23 500,00	47 000,00	
45		732-26	Mosazná jímka 85mm	ks	12,00	650,00	7 800,00	
46		732-27	Šroubení DN25 d-56mm	ks	4,00	230,00	920,00	
47		732-28	Šroubení DN32 d-56mm	ks	2,00	410,00	820,00	
48		732-29	Šroubení DN40 d-66mm	ks	4,00	670,00	2 680,00	
49		732-30	Montáž strojovny (položka č. 732-23 až č. 732-29)	sou	1,00	6 700,00	6 700,00	
50		732-31	Směšovací uzel s pevným zkratem 1,85m3/h; H=50kPa; 9-116W; 0.09-1.02A; 1x230V; 5.84kg	ks	1,00	17 500,00	17 500,00	
51		732-32	Směšovací uzel s pevným zkratem 1,47m3/h; H=45kPa; 9-116W; 0.09-1.02A; 1x230V; 5.84kg	ks	1,00	17 500,00	17 500,00	
52		732-33	Směšovací uzel s pevným zkratem 4,0m3/h; H=7kPa; 9-92W; 0.09-0.74A; 1x230V; 5.04kg	ks	1,00	17 500,00	17 500,00	
53		732-34	Elektromechanický pohon, 24 V, 0-10 V, bez havar funkce	ks	3,00	3 000,00	9 000,00	
54		732-35	Montáž strojovny (položka č. 732-31 až č. 732-34)	sou	1,00	4 500,00	4 500,00	
			Součet				1 675 180,00	
55		998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	0,84	500,00	420,00	
	Díl	733	Rozvod potrubí				294 065,00	
56		733122303	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	44,00	400,00	17 600,00	
57		733122304	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 28x1,2 mm	m	36,00	540,00	19 440,00	
58		733122305	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	84,00	800,00	67 200,00	
59		733122306	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	48,00	980,00	47 040,00	
60		733122307	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	60,00	1 340,00	80 400,00	
61		733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6	m	212,00	25,00	5 300,00	
62		733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 51x2,6 do 60,3x2,9	m	60,00	25,00	1 500,00	
63		733321213	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 25x3,5 mm	m	8,00	250,00	2 000,00	
64		733324203	Příplatek k potrubí plastovému za potrubí svařované vedené v kotelnách nebo strojovnách D 25x3,5 mm	m	8,00	200,00	1 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65		733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	8,00	25,00	200,00	
66		733-1	Plastové předizolované potrubí PE-Xa SDR 11, max 95°C 63x5,8, single DA175	m	32,00	1 400,00	44 800,00	
67		733-2	Lisovaný přechod na vnější závit pro PE-Xa d63	ks	4,00	520,00	2 080,00	
68		733-3	Gumová ukončovací manžeta single d63, DA175	ks	4,00	240,00	960,00	
69		733-4	Pevný bod d63	ks	4,00	430,00	1 720,00	
70		733-5	Montáž potrubí (položka č. 733-1 až č. 733-4)	sou	1,00	1 700,00	1 700,00	
			Součet				293 540,00	
71		998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1,75	300,00	525,00	
	Díl	734	Armatury				96 285,00	
72		734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	ks	35,00	250,00	8 750,00	
73		734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4"	ks	1,00	250,00	250,00	
74		734209113	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	ks	24,00	250,00	6 000,00	
75		734209114	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4"	ks	5,00	250,00	1 250,00	
76		734209115	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	ks	2,00	250,00	500,00	
77		734209116	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4"	ks	20,00	250,00	5 000,00	
78		734209117	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4"	ks	7,00	280,00	1 960,00	
79		734209118	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2"	ks	21,00	280,00	5 880,00	
80		734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	ks	14,00	180,00	2 520,00	
81		734220125	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	ks	1,00	2 360,00	2 360,00	
82		734220127	Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	ks	1,00	2 560,00	2 560,00	
83		734291123	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	ks	21,00	190,00	3 990,00	
84		734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	24,00	180,00	4 320,00	
85		734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	3,00	220,00	660,00	
86		734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	1,00	280,00	280,00	
87		734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	13,00	330,00	4 290,00	
88		734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	5,00	380,00	1 900,00	
89		734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	10,00	540,00	5 400,00	
90		734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	ks	3,00	350,00	1 050,00	
91		734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	ks	1,00	460,00	460,00	
92		734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	ks	1,00	650,00	650,00	
93		734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	ks	1,00	480,00	480,00	
93		734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	ks	1,00	580,00	580,00	
94		734291263	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	ks	1,00	280,00	280,00	
95		734291264	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	ks	1,00	360,00	360,00	
96		734291265	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	ks	3,00	540,00	1 620,00	
97		734291267	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	ks	2,00	1 280,00	2 560,00	
96		734-1	Odkalovač nečistot s magnetickou vložkou 5/4" - závitový, včetně vypouštěcího kohoutu, síto z nerezové oceli AISI 304, magnet z AlNiCo	ks	1,00	2 380,00	2 380,00	
97		734-2	Tvarovaná izolace pro odkalovač nečistot 5/4”	ks	1,00	680,00	680,00	
98		734-3	Odkalovač nečistot s magnetickou vložkou 2" - závitový, včetně vypouštěcího kohoutu, síto z nerezové oceli AISI 304, magnet z AlNiCo	ks	1,00	2 540,00	2 540,00	
99		734-4	Tvarovaná izolace pro odkalovač nečistot 2”	ks	1,00	680,00	680,00	
100		734411114	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 75 mm	ks	14,00	250,00	3 500,00	
101		734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	ks	14,00	200,00	2 800,00	
102		734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	ks	10,00	260,00	2 600,00	
103		734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	ks	10,00	150,00	1 500,00	
104		734424102	Kondenzační smyčka k přivaření stočená PN 250 do 300°C	ks	10,00	150,00	1 500,00	
105		734424911	Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 6 do 50°C s nátrubkovou přípojkou M 12x1,5 mm	ks	10,00	350,00	3 500,00	
106		734494215	Návarek s trubkovým závitem G 1	ks	24,00	50,00	1 200,00	
107		734-5	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil (PICV) DN 20, průtok 1290 l, zdvih 5 mm	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108		734-6	Elektromechanický pohon, 24 V, 0-10 V, bez havar funkce	ks	1,00	2 900,00	2 900,00	
109		722232305	Kompenzátor gumový G 2" PN 16 do 100°C s 2x vnitřním závitem	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	
			Součet				96 190,00	
110		998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,19	500,00	95,00	
	Díl	735	Otopná tělesa				19 220,00	
111		735 16-4532	Montáž otopného tělesa trubkového volně výška tělesa do 1500 mm	ks	2,00	800,00	1 600,00	
112		735 17-1111	Těleso trubkové v. 1500 mm, dl. 600 mm	ks	2,00	2 400,00	4 800,00	
113		735-1	Armatura HM - rohová	ks	2,00	1 750,00	3 500,00	
114		735-2	Krytka armatury HM	ks	2,00	800,00	1 600,00	
115		735-3	EL topné těleso s integrovaným regulátorem teploty 400 W	ks	2,00	2 800,00	5 600,00	
116		735-4	Montáž napojení tělesa (položka č. 735-1 až 735-3)	sou	1,00	1 500,00	1 500,00	
			Součet				18 600,00	
117		998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1,24	500,00	620,00	
	Díl	736	Podlahové vytápění				372 032,00	
118		736110261	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm	m^2	400,00	300,00	120 000,00	
119		736110643	Podlahové vytápění - vodící lišta pro uchycení potrubí D 20 mm	m	400,00	55,00	22 000,00	
119		736110651	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m^2	200,00	30,00	6 000,00	
120		736110652	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	350,00	20,00	7 000,00	
121		736110654	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	80,00	55,00	4 400,00	
122		736110653	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	200,00	14,00	2 800,00	
123		736110402	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí vícevrstvý polyethylen PE-Xb/Al/PE-Xb 16x2,0 mm	m	60,00	28,00	1 680,00	
124		736110412	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí vícevrstvý polyethylen PE-Xb/Al/PE-Xb 18x2,0 mm	m	1 800,00	40,00	72 000,00	
125		736110422	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí vícevrstvý polyethylen PE-Xb/Al/PE-Xb 20x2,0 mm	m	1 100,00	44,00	48 400,00	
126		733190306	Tlaková zkouška potrubí plastového do D 20x2,0	m	2 960,00	10,00	29 600,00	
127		736346913	Adaptér pro trubky z PEX-AL-PEX - chrom. Připojení pro rozdělovače a armatury 18 x (16x2) mm	ks	4,00	78,00	312,00	
128		736346914	Adaptér pro trubky z PEX-AL-PEX - chrom. Připojení pro rozdělovače a armatury 18 x (18x2) mm	ks	28,00	82,00	2 296,00	
129		736346915	Adaptér pro trubky z PEX-AL-PEX - chrom. Připojení pro rozdělovače a armatury 18 x (20x2) mm	ks	12,00	87,00	1 044,00	
130		736-1	Kompletní mosazný rozdělovač s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) s průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a držáky; 0,4 ÷ 2,6 l/min; 1" x 18 / 4 (4 okruhy)	ks	1,00	6 870,00	6 870,00	
131		736-2	Kompletní mosazný rozdělovač s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) s průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a držáky; 0,4 ÷ 2,6 l/min; 1" x 18 / 5 (5 okruhy)	ks	1,00	8 230,00	8 230,00	
132		736-3	Kompletní mosazný rozdělovač s automatickou regulací průtoku (dynamic balancing) s průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a držáky; 0,4 ÷ 2,6 l/min; 1" x 18 / 10 (10 okruhů)	ks	1,00	12 430,00	12 430,00	
133		736-4	Kompletní mosazný rozdělovač s průtokoměry, kulovými kohouty, vypouštěním, odvzdušněním a držáky; 1" x 18 / 8 (8 okruhů)	ks	1,00	8 940,00	8 940,00	
134		736-5	Skříň rozdělovačů pro zazdění - nové provedení, ocelová. B - 600 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm	ks	2,00	1 960,00	3 920,00	
135		736-6	Skříň rozdělovačů pro zazdění - nové provedení, ocelová. C - 800 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm	ks	1,00	2 450,00	2 450,00	
136		736-7	Skříň rozdělovačů pro zazdění - nové provedení, ocelová. D - 1000 x 680÷730 x 110 ÷ 160 mm	ks	1,00	2 860,00	2 860,00	
137		736-8	Montáž podlahového rozdělovače/sběrače položka č. 736-1 až položka č. 736-7	sou	1,00	8 000,00	8 000,00	
			Součet				371 232,00	
138		998736204	Přesun hmot procentní pro podlahové vytápění v objektech v do 6 m	%	1,60	500,00	800,00	
	Díl	767	Konstrukce zámečnické				20 000,00	
139		767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	12,00	130,00	1 560,00	
140		767-1	Montáž typizovaných konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	118,00	45,00	5 310,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141		767-2	Materiál pro uložení a uchycení potrubí - systémové typizované upevňovací prvky z Pz oceli - typizované prvky a šroubové spoje - objímky s protihluk. vložkami z profil. EPDM pryže - nosné profily s dostatečnou statickou únosností - vč. potřebného spojovacího a mont. materiálu - řezy a otvory zatřít zinkovým lakem	kg	118,00	95,00	11 210,00	
142		767-3	Pomocné ocelové konstrukce - upevňovací prvky z černé oceli - nosné profily s dostatečnou statickou únosností - vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. materiálu	kg	12,00	95,00	1 140,00	
			Součet				19 220,00	
143		998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,56	500,00	780,00	
	Díl	783	Nátěry				2 200,00	
144		783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m^2	4,00	300,00	1 200,00	
145		783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m^2	4,00	250,00	1 000,00	
146		783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m^2	4,00	250,00	1 000,00	
147		783317101	Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m^2	4,00	300,00	1 200,00	
	Díl	798	Ostatní dodávky				64 100,00	
148		798 00-9001	Lešení, montážní plošiny, těžká technika - jeřábové práce	sou	1,00	6 500,00	6 500,00	
149		798 00-9002	Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep.	sou	1,00	1 000,00	1 000,00	
150		798 00-9003	Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do objektu, potrubí, provést překlenutí měřidel, u přírub. armatur použít vějířové podložky, a další	sou	1,00	2 000,00	2 000,00	
151		798 00-9004	Štítky popisné na zařízení - ML popisný systém (upínací těleso, šroub, deska 140x100)+ popisný štítek s textovým proužkem:	sou	1,00	200,00	200,00	
152		798 00-9005	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize	sou	1,00	6 000,00	6 000,00	
153		798 00-9006	Protokolární zaškolení obsluhy	sou	1,00	500,00	500,00	
154		798 00-9007	Dokumentace skutečného provedení díla, 2x tiskem, 2x digitálně na CD - formát dwg, pdf, doc, xls	sou	1,00	500,00	500,00	
155		798 00-9008	Předávací dokumentace	sou	1,00	500,00	500,00	
156		798 00-9009	Koordinace, účast na kontrolních dnech, kompletační činnost	sou	1,00	5 000,00	5 000,00	
157		798 00-9010	Topná zkouška, po dohodě s investorem	sou	1,00	2 000,00	2 000,00	
158		798 00-9011	Barevné funkční schéma se zasklením a zarámováním	sou	1,00	300,00	300,00	
159		798 00-9012	Proplach potrubí	sou	1,00	1 500,00	1 500,00	
160		798 00-9013	Naplnění potrubí upravenou vodou	sou	1,00	2 800,00	2 800,00	
161		798 00-9014	VRN (elektrická energie, odpady, úklid)	sou	1,00	20 000,00	20 000,00	
162		798 00-9015	Doprava	%	2,00	10 000,00	20 000,00	
163		798 00-9016	Práce nezahrnuté v rozpočtu vzniklé během výstavby	hod	10,00	500,00	5 000,00	
			Součástí CN není					
164			Zhotovení a zapravení prostupů stěnami nebo stropy - dodávka stavby	sou	1,00			
165			Požární ucpávky - dodávka stavby	sou	1,00			
166			Ocelové konstrukce - dodávka stavby	sou	1,00			
167			Silové napojení zařízení - dodávka ELE	sou	1,00			
168			Dálkové rozhraní - dodávka MaR	sou	1,00			
169			Dopojení odvodu kondenzátu - dodávka ZTI	sou	1,00			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Víceúčelový dům v Charvátech, Charváty 98, 783 75 Charváty
Objekt:
SO 01 - Víceúčelový dům
Soupis:
D.1.4.3 - Vzduchotechnika a klimatizace

Místo: Charváty 98, 783 75 Charváty
Datum: 08/2023

Zadavatel:
Obec Charváty, Charváty 98, 783 75 Charváty
IČ: 00635715
DIČ: CZ00635715

Projektant:
[redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
[redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH				**2 460 884,66**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	2 460 884,66	21%	516 785,78
	snížená	0,00	15%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**2 977 670,44**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Víceúčelový dům v Charvátech, Charváty 98, 783 75 Charváty
Objekt:
SO 01 - Víceúčelový dům
Soupis:
D.1.4.3 - Vzduchotechnika a klimatizace

Místo: Charváty 98, 783 75 Charváty
Datum: 08/2023

Zadavatel: Obec Charváty, Charváty 98, 783 75 Charváty
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **2 460 884,66**

Díl	Popis	Cena
Z1	Zařízení č. 1 - Větrání multifunkčního sálu a tělocvičny	1 467 117,00
Z1.02	Zařízení č. 1.02 - Zdroj chladu pro přímý výparník 1.05	451 596,60
Z1.03	Zařízení č. 1.03 - Zdroj chladu pro přímý výparník 1.06	274 185,90
Z2	Zařízení č. 2 - Větrání technické místnosti č. 112b	26 739,00
Z3	Zařízení č. 3 - Chlazení vstupní haly	102 576,68
Z4	Zařízení č. 4 - Větrání technické místnosti č. 112a	11 172,78
Z5	Zařízení č. 5 - Chlazení technické místnosti č. 112a	42 851,70
95	Stavební přípomoci	18 000,00
798	Ostatní dodávky	66 645,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Víceúčelový dům v Charvátech, Charváty 98, 783 75 Charváty
Objekt:
SO 01 - Víceúčelový dům
Soupis:
D.1.4.3 - Vzduchotechnika a klimatizace

Místo: Charváty 98, 783 75 Charváty
Datum: 08/2023

Zadavatel: Obec Charváty, Charváty 98, 783 75 Charváty
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 460 884,66**	
	Díl	Z1	Zařízení č. 1 - Větrání multifunkčního sálu a tělocvičny				1 467 117,00	
1		1.01	Vzduchotechnická jednotka pro instalaci do vnějšího prostředí; množství vzduchu přívodní Vp=11750m3/h; množství vzduchu odvodní Vo=11750m3/h; vnější rozměry (DxŠxV) 6505x1940x2290; hmotnost 2695kg; LEVÁ	ks	1,00	548 965,80	548 965,80	
	VV		Rekuperační VZT jednotka, venkovní provedení včetně stříšky, rámová modulová konstrukce, vzduchotěsnost třídy L1, mechanická stabilita D1, koef. prostupu tepla T2, faktor tep. mostů TB3, nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, technické parametry opláštění a komponent jednotky v souladu s ČSN EN1886, certifikace Eurovent, jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č.1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. Třída energetické účinnosti dle metodiky EUROVENT 2016: A. Vývody na čele jednotky, opláštění z dvojitých sendvičových panelů, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, povrchová úprava vnitřního i vnějšího pláště FeZn, rám ohřívače– FeZn, rám chladiče – nerezový plech AISI304, lamely výměníků – hliníkové, sběrače ohřívače – ocelové s antikorozním nátěrem, sběrače chladičů – měděné, ventilátory osazeny ECmotory ve třídě účinnosti IE5, radiální ventilátory s volnými oběžnými koly, vodní ohřívač, za ohřívačem ve VZT jednotce instalován výsuvný rám pro umístění kapiláry protimrazové ochrany výměníku, ve VZT jednotce je prostor pro umístění směšovacího uzlu ohřívače,ohřívač je chráněn proti zamrzání v případě odstávky zdroje topné vody elektrickým vyhříváním pomocí přímotopu (přímotop součástí dodávky VZT jednotky), přímotop včetně spínacího a bezpečnostního termostatu, dvouokruhové přímé chladiče v potrubí včetně eliminátoru kapek, na přívodu použity kapsové filtry třídy filtrace ePM2,5 65%, délka kapsy 500 mm, na odvodu pak kapsový filtr ePM10 60%, délka kapsy 500 mm, deskový výměník ZZT, kulisové tlumiče hluku do exteriéru, délka kulis 1000 mm, tlumicí vložky, sifony, každý ventilátor opatřen od výrobce ventilátoru odběrnými místy pro osazení snímače diferenčního tlaku k regulaci průtoku vzduchu na základě měření a vyhodnocování změn statického tlaku v systému, tato odběrná místa jsou vyvedena na vnější plášť VZT jednotky. Akustický výkon ODA 50 dB(A), SUP 82 dB(A), ETA 73 dB(A), EHA 53 dB(A), do okolí 56 dB(A).					
			Příslušenství jednotky:					
			Ocelový rám	ks	1,00	14 400,00	14 400,00	
			Sifon s kuličkou	ks	2,00	1 161,00	2 322,00	
2		1.04	Tlumič hluku buňkový 1500x800/1500mm, 12x buňka 200/500/1500mm	ks	2,00	24 100,20	48 200,40	
3		1.05	Čtyřhranný vyparník do potrubí, vniřní rozměr 900x900mm, venkovní rozměr 1090x990mm, Průtok vzduchu 8100m3/h, Qch=2x31,1kW, Vstupní teplota 6°C, typ chladiva: R32 Včetně: eliminátoru kapek	ks	1,00	61 810,20	61 810,20	
4		1.06	Čtyřhranný vyparník do potrubí, vniřní rozměr 600x500mm, venkovní rozměr 780x590mm, Průtok vzduchu 3000m3/h, Qch=2x11,4kW, Vstupní teplota 6°C, typ chladiva: R32 Včetně: eliminátoru kapek	ks	1,00	37 076,40	37 076,40	
5		1.07	Regulátor variabilního průtoku čtyřhranný o rozměru 600x600mm, ovládání se servopohonem 24V; průtok 8000m3/h	ks	1,00	10 899,00	10 899,00	
6		1.08	Regulátor variabilního průtoku čtyřhranný o rozměru 800x400mm, ovládání se servopohonem 24V; průtok 7180m3/h	ks	1,00	10 891,80	10 891,80	
7		1.09	Regulátor variabilního průtoku čtyřhranný o rozměru 400x400mm, ovládání se servopohonem 24V; průtok 2560 a 3000m3/h	ks	2,00	9 001,80	18 003,60	
8		1.10	Regulátor konstatního průtoku čtyřhranný o rozměru 300x150mm, ovládání se servopohonem 24V; průtok 1410m3/h	ks	1,00	1 852,20	1 852,20	
9		1.11	Regulátor konstatního průtoku čtyřhranný o rozměru 200x150mm, ovládání se servopohonem 24V; průtok 750m3/h	ks	1,00	1 746,90	1 746,90	
10		1.12	Regulátor konstatního průtoku kruhový o rozměru Ø160mm, ovládání se servopohonem 24V; průtok 600m3/h	ks	1,00	1 435,50	1 435,50	
11		1.13	Regulační klapka čtyřhranná těsná 800x500mm, ovládání ruční s aretací polohy	ks	2,00	2 688,30	5 376,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12		1.14	Regulační klapka čtyřhranná těsná 500x500mm, ovládání ruční s aretací polohy	ks	4,00	2 214,00	8 856,00	
13		1.15	Regulační klapka čtyřhranná těsná 400x400mm, ovládání ruční s aretací polohy	ks	4,00	1 719,00	6 876,00	
14		1.16	Regulační klapka čtyřhranná těsná 200x200mm, ovládání ruční s aretací polohy	ks	1,00	864,00	864,00	
15		1.18	Regulační klapka kruhová těsná Ø200, ovládání ruční s aretací polohy	ks	2,00	567,00	567,00	
16		1.19	Regulační klapka kruhová těsná Ø160, ovládání ruční s aretací polohy	ks	4,00	527,40	1 054,80	
17		1.20	Regulační klapka kruhová těsná Ø125, ovládání ruční s aretací polohy	ks	7,00	486,90	1 947,60	
18		1.21	Přívodní tkaninové potrubí kruhového profilu Ø300mm o celkové délce 16000mm, max. množství vzduchu 1500m3/h, 2,6m/s	ks	2,00	13 867,20	27 734,40	
	VV		Materiál DFC					
	VV		Barevný odstín dle interiéru. Materiál je pratelný v pračce.					
	VV		Potrubí je opatřeno perforací zajišťující distribuci přívodního vzduchu do prostoru					
	VV		Potrubí se skládá z následujících částí:					
	VV		- rovná část Ø300mm délky 16000 mm vč. perforace					
	VV		- přechod 400x400 mm až Ø300 mm, L=450 mm					
	VV		- zaslepení potrubí Ø300 mm					
	VV		Součástí dodávky tkaninového potrubí je i spojovací a montážní materiál (závěsy, uchycovací háčky, napínáky a zámky vč. závěsného lanka).					
19		1.22	Přívodní tkaninové potrubí kruhového profilu Ø315mm o celkové délce 8800mm, max. množství vzduchu 2000m3/h, 2,2m/s	ks	4,00	9 718,20	38 872,80	
	VV		Materiál DFC					
	VV		Barevný odstín dle interiéru. Materiál je pratelný v pračce.					
	VV		Potrubí je opatřeno perforací zajišťující distribuci přívodního vzduchu do prostoru					
	VV		Potrubí se skládá z následujících částí:					
	VV		- rovná část Ø315mm délky 8800 mm vč. perforace					
	VV		- přechod 500x500 mm až Ø315 mm, L=450 mm					
	VV		- zaslepení potrubí Ø315 mm					
	VV		Součástí dodávky tkaninového potrubí je i spojovací a montážní materiál (závěsy, uchycovací háčky, napínáky a zámky vč. závěsného lanka).					
20		1.23	Odvodní vyústka čtyřhranná do hranatého potrubí, rozměr 800x500mm, jednořadá, regulace R1,	ks	2,00	1 953,00	3 906,00	
21		1.24	Odvodní vyústka čtyřhranná do hranatého potrubí, rozměr 400x400mm, jednořadá, regulace R1,	ks	2,00	1 000,80	2 001,60	
22		1.25	Odvodní anemostat s vířivou vyústí rozměr 400x400mm,boční připojení kruhové ø200mm, V= 250m3/h	ks	2,00	1 315,80	2 631,60	
23		1.26	Talířový ventil kruhový přívodní ø200mm,	ks	2,00	239,40	478,80	
24		1.27	Talířový ventil kruhový přívodní ø125mm,	ks	4,00	123,30	493,20	
25		1.28	Talířový ventil kruhový odvodní ø200mm,	ks	2,00	239,40	478,80	
26		1.29	Talířový ventil kruhový odvodní ø125mm,	ks	17,00	123,30	2 096,10	
27			Montáž zařízení č. 1	sou	1,00	*127 800,00*	127 800,00	
	Díl	Z1-1	Potrubí + izolace				435 168,90	
28			Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek,rozsah: odvodní potrubí v interiéru	m^2	65,00	473,40	30 771,00	
29			Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 30 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 48kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C". Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. - 40% tvarovek; rozsah: přívodní potrubí v interiéru	m^2	58,00	1 080,00	62 640,00	
30			Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 48kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C". Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. POZOR!!! Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. Spoje - příruby je nutno v exteriéru přelepit alubutylovou páskou. - 40% tvarovek; rozsah: přívodní a odvodní potrubí v exteriéru	m^2	210,00	1 305,00	274 050,00	
31			Spiro potrubí z pozinkovaného plechu Ø250mm, 40% tvarovek	m	3,00	385,20	1 155,60	
32			Spiro potrubí z pozinkovaného plechu Ø200mm, 40% tvarovek	m	6,00	317,70	1 906,20	
33			Spiro potrubí z pozinkovaného plechu Ø160mm, 40% tvarovek	m	9,00	251,10	2 259,90	
34			Spiro potrubí z pozinkovaného plechu Ø125mm, 40% tvarovek	m	18,00	196,20	3 531,60	
35			Ohebná hadice jednovrstvá rozměr ø200mm; provedení Al	bm	12,00	50,40	604,80	
36			Ohebná hadice jednovrstvá rozměr ø125mm; provedení Al	bm	42,00	36,90	1 549,80	
37			Montáž potrubí a izolací	sou	1,00	*56 700,00*	56 700,00	
	Díl	Z1-2	Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce				24 300,00	
38			Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál	sou	1,00	24 300,00	24 300,00	
			Součet				1 449 108,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39		998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,29	62 100,00	18 009,00	
	Díl	Z1.02	Zařízení č. 1.02 - Zdroj chladu pro přímý výparník 1.05				451 596,60	
40		1.02	Venkovní kondenzační jednotka - Qch=28kW, Pi=8,07kW/400V, 60dB, typ chladiva: R32 Rozměr: 1500x980x370mm, hmotnost 126kg	ks	2,00	138 159,00	276 318,00	
	VV		Ocelová konstrukce dodávka stavby.					
41			Připojovací AHU kit	ks	2,00	33 925,50	67 851,00	
42			Rozhraní Modbus	ks	2,00	14 644,80	29 289,60	
43			Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené	bm	32,00	1 080,00	34 560,00	
	VV		kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování rozvodů na střeše					
44		751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	2,00	693,00	1 386,00	
45			Naprogramování	kpl	1,00	3 186,00	3 186,00	
46			Vakuování + tlaková zkouška dusíkem	kpl	1,00	5 040,00	5 040,00	
47			Montáž zařízení č. 1.02	sou	1,00	*32 400,00*	32 400,00	
			Součet				450 030,60	
48		998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,29	5 400,00	1 566,00	
	Díl	Z1.03	Zařízení č. 1.03 - Zdroj chladu pro přímý výparník 1.06				274 185,90	
49		1.03	Venkovní kondenzační jednotka - Qch=12,5kW (nom. 3,2-13,6kW), Pi=4,54kW/400V, 55dB, typ chladiva: R32 Rozměr: 996x980x370mm, hmotnost 84kg	ks	2,00	59 294,70	118 589,40	
	VV		Ocelová konstrukce dodávka stavby.					
50			Připojovací AHU kit	ks	2,00	28 868,40	57 736,80	
51			Rozhraní Modbus	ks	2,00	14 644,80	29 289,60	
52			Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené	bm	40,00	648,00	25 920,00	
	VV		kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování rozvodů na střeše					
53		751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	2,00	693,00	1 386,00	
54			Naprogramování	kpl	1,00	3 186,00	3 186,00	
55			Vakuování + tlaková zkouška dusíkem	kpl	1,00	2 520,00	2 520,00	
56			Montáž zařízení č. 1.03	sou	1,00	*32 400,00*	32 400,00	
			Součet				271 027,80	
57		998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,29	10 890,00	3 158,10	
	Díl	Z2	Zařízení č. 2 - Větrání technické místnosti č. 112b				26 739,00	
58		2.01	Potrubní ventilátor Ø250mm, V=1000m3/h, Pext=150Pa, Pi=157W/0,7A/230V	ks	1,00	6 008,40	6 008,40	
59			Spojovací manžeta Ø250mm	ks	2,00	160,20	320,40	
60		2.02	Tlumič hluku kruhový Ø250mm, délka 900mm, provedení pozink	ks	2,00	1 685,70	3 371,40	
61		2.03	Regulační klapka kruhová těsná Ø250mm, příprava na servopohon	ks	1,00	668,70	668,70	
			Servopohon - dodávka ELE	ks	1,00			
62		2.04	Krycí mřížka kruhová Ø250mm; oka 10x10mm; výplň pletivo oka 10x10mm z pozinkovaného plechu	ks	1,00	342,00	342,00	
63		2.05	Výfuková hlavice Ø250mm, z pozinkovaného plechu	ks	1,00	1 694,70	1 694,70	
64		2.06	Protidešťová žaluzie 350x350mm se sítem proti hmyzu, RAL dle požadavku stavby, z pozinkovaného plechu	ks	1,00	1 454,40	1 454,40	
65		2.07	Regulační klapka čtyřhranná těsná 350x350mm, příprava na servopohon	ks	1,00	1 448,10	1 448,10	
			Servopohon - dodávka ELE	ks	1,00			
66		2.08	Krycí mřížka čtyřhranný 350x350mm; výplň pletivo oka 10x10mm z pozinkovaného plechu	ks	1,00	427,50	427,50	
67			Montáž zařízení č. 2	sou	1,00	*4 950,00*	4 950,00	
	Díl	Z2-1	Potrubí + izolace				4 161,60	
68			Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek	m	0,50	473,40	236,70	
69			Spiro potrubí z pozinkovaného plechu Ø250mm, 40% tvarovek	m	3,00	385,20	1 155,60	
70			Tepelná izolace K-Flex ST ALU tl. 25mm s Al polepem (výfuk vzduchu)	m^2	3,00	612,00	1 836,00	
71			Montáž potrubí a izolací	sou	1,00	*1 170,00*	1 170,00	
	Díl	Z2-2	Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce				900,00	
72			Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál	sou	1,00	900,00	900,00	
			Součet				25 747,20	
73		998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,29	3 420,00	991,80	
	Díl	Z3	Zařízení č. 3 - Chlazení vstupní haly				102 576,68	
74		3.01	Venkovní kondenzační jednotka - Qch=5kW, Pi=2,19kW/230V, 48dB, typ chladiva: R32 Rozměr: 695x875x320mm, hmotnost 42kg	ks	1,00	28 187,10	28 187,10	
	VV		Ocelová konstrukce dodávka stavby.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75		3.02	Kanálová chladící jednotka - Qch=5kW, 34dB, typ chladiva: R32 ;Pext=150Pa Rozměr : 250x800x730mm, hmotnost 25kg	ks	1,00	21 940,20	21 940,20	
	VV		Konzola včetně silentbloků pro vnitřní jednotku					
76			Rozhraní Modbus	ks	1,00	9 378,90	9 378,90	
77			Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené	bm	9,00	450,00	4 050,00	
	VV		kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování rozvodů na střeše					
78		751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,00	693,00	693,00	
79			Naprogramování	sou	1,00	585,00	585,00	
80			Vakuování + tlaková zkouška dusíkem	sou	1,00	1 260,00	1 260,00	
81		3.03	Přívodní vyústka čtyřhranná do hranatého potrubí, rozměr 700x150mm, dvouřadá, regulace R1, provedení: pozinkovaný plech	ks	1,00	1 379,70	1 379,70	
82		3.04	Odvodní vyústka čtyřhranná do hranatého potrubí, rozměr 700x150mm, jednořadá, regulace R1, provedení: pozinkovaný plech	ks	1,00	1 082,70	1 082,70	
83			Montáž zařízení č. 3	sou	1,00	*12 150,00*	12 150,00	
	Díl	Z3-1	Potrubí				17 910,00	
84			Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 30 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 48kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C". Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. 40% tvarovek	m2	12,00	1 080,00	12 960,00	
85			Montáž potrubí a izolací	sou	1,00	*4 950,00*	4 950,00	
	Díl	Z3-2	Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce				1 710,00	
86			Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál	sou	1,00	1 710,00	1 710,00	
			Součet				100 326,60	
87		998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,29	7 758,90	2 250,08	
	Díl	Z4	Zařízení č. 4 - Větrání technické místnosti č. 112a				11 172,78	
88		4.01	Potrubní ventilátor Ø100mm, V=50m3/h, Pext=105Pa, Pi=28W/0,12A/230V	ks	1,00	2 043,90	2 043,90	
89			Spojovací manžeta Ø100mm	ks	2,00	98,10	196,20	
90		4.02	Tlumič hluku kruhový Ø100mm, délka 600mm, provedení pozink	ks	2,00	987,30	1 974,60	
91		4.03	Zpětná klapka Ø100mm	ks	1,00	177,30	177,30	
92		4.04	Krycí mřížka kruhová Ø100mm; oka 10x10mm; výplň pletivo oka 10x10mm z pozinkovaného plechu	ks	1,00	80,10	80,10	
93		4.05	Výfuková hlavice Ø100mm, z pozinkovaného plechu	ks	1,00	1 352,70	1 352,70	
94			Montáž zařízení č. 4	sou	1,00	*2 610,00*	2 610,00	
	Díl	Z4-1	Potrubí + izolace				2 107,80	
95			Spiro potrubí z pozinkovaného plechu Ø100mm, 40% tvarovek	m	6,00	159,30	955,80	
96			Tepelná izolace K-Flex ST ALU tl. 25mm s Al polepem (výfuk vzduchu)	m^2	1,00	612,00	612,00	
97			Montáž potrubí a izolací	sou	1,00	*540,00*	540,00	
	Díl	Z4-2	Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce				270,00	
98			Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál	sou	1,00	270,00	270,00	
			Součet				10 812,60	
99		998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,29	1 242,00	360,18	
	Díl	Z5	Zařízení č. 5 - Chlazení technické místnosti č. 112a				42 851,70	
100		5.01	Venkovní kondenzační jednotka - Qch=2,5kW, Pi=1,12kW/230V, 47dB, typ chladiva: R32 Rozměr: 594x780x289mm, hmotnost 25kg	ks	1,00	11 933,10	11 933,10	
	VV		Ocelová konstrukce dodávka stavby.					
101		5.02	Nástěnná chladící jednotka - Qch=2,5kW, 26dB, typ chladiva: R32 Rozměr : 290x779x209mm, hmotnost 8kg	ks	1,00	6 439,50	6 439,50	
	VV		Odvod kondenzátu samospádem					
102			Rozhraní Modbus	ks	1,00	8 556,30	8 556,30	
103			Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené	bm	5,00	540,00	2 700,00	
	VV		kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování rozvodů na střeše					
104			Prostup střechou	sou	1,00	2 601,00	2 601,00	
104			Vakuování + tlaková zkouška dusíkem	sou	1,00	1 260,00	1 260,00	
105			Montáž zařízení č. 3	sou	1,00	*8 100,00*	8 100,00	
	Díl	Z5-1	Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce				270,00	
106			Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál	sou	1,00	270,00	270,00	
			Součet				41 859,90	
107		998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,29	3 420,00	991,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Díl	95	Stavební přípomoci				18 000,00	
108		95-1	Hodinová zúčtovací sazba, práce v tarifní třídě 6.Cena za kompletní dodávku a realizaci potřebných pomocných stavebních prací související s realizací tohoto projektu. Zejména zhotovení prostupů přes stěny, příčky, stropy nebo jiné stavební konstrukce, osazení chrániček, zapravení prostupů po montáži rozvodů, vrtání otvorů pro kotvy a hmoždiny,vyřezání drážek ve stěnách a jejich následné zapravení, oprava omítek , bělninových obkladů, povrchů podlah, podhledů v dotčených místech, potrubními trasami.	hod	50,00	360,00	18 000,00	
	Díl	798	Ostatní dodávky				66 645,00	
109		798 00-9001	Lešení, montážní plošiny, těžká technika - jeřábové práce	sou	1,00	27 000,00	27 000,00	
110		798 00-9002	Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep.	sou	1,00	1 350,00	1 350,00	
111		798 00-9003	Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do objektu, potrubí, provést překlenutí měřidel, u přírub. armatur použít vějířové podložky, a další	sou	1,00	495,00	495,00	
112		798 00-9005	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize	sou	1,00	5 850,00	5 850,00	
113		798 00-9006	Protokolární zaškolení obsluhy	sou	1,00	2 250,00	2 250,00	
114		798 00-9007	Dokumentace skutečného provedení díla, 2x tiskem, 2x digitálně na CD - formát dwg, pdf, doc, xls	sou	1,00	7 200,00	7 200,00	
115		798 00-9008	Předávací dokumentace	sou	1,00	1 800,00	1 800,00	
116		798 00-9009	Koordinace, účast na kontrolních dnech, kompletační činnost	sou	1,00	4 500,00	4 500,00	
117		798 00-9010	Zaregulování VZT vč. protokolu	sou	1,00	5 400,00	5 400,00	
118		798 00-9011	VRN (elektrická energie, odpady, úklid)	sou	1,00	3 600,00	3 600,00	
119		798 00-9015	Doprava	%	2,00	1 800,00	3 600,00	
120		798 00-9016	Práce nezahrnuté v rozpočtu vzniklé během výstavby	hod	10,00	*360,00*	3 600,00	
			Součástí CN není					
121			Zhotovení a zapravení prostupů stěnami nebo stropy - dodávka stavby	sou	1,00			
122			Požární ucpávky - dodávka stavby	sou	1,00			
123			Ocelové výměny - dodávka stavby	sou	1,00			
124			Ocelové konstrukce - dodávka stavby	sou	1,00			
125			Silové napojení zařízení - dodávka ELE	sou	1,00			
126			Dálkové rozhraní - dodávka MaR	sou	1,00			
127			Dopojení odvodu kondenzátu - dodávka ZTI	sou	1,00			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

VÍCEÚČELOVÝ DŮM V CHARVÁTECH CHARVÁTY 98, 783 75 CHARVÁTY

Profese : MĚŘENÍ A REGULACE

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotkA	Množství	Jednotková cena	Cena
	REKAPITULACE				
	VÍCEÚČELOVÝ DŮM V CHARVÁTECH CHARVÁTY 98, 783 75 CHARVÁTY				**910 103**
	CELKEM SOUPIS VÝKONU				**910 103**

	Změna stavby víceúčelového objektu Brněnská 2						
	REKAPITULACE						
	Regulační a automatizační technika				**513 415**		**396 688**
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				**513 415**		**396 688**

	Regulační a automatizační technika						
	REKAPITULACE						
101	Řídící systémy				**168 443**		**96 920**
102	Periferie				**121 528**		**62 400**
103	Rozváděče, rozvodnice, řídící skříně				**108 660**		**4 500**
104	Elektroinstalační materiál				**114 784**		**130 968**
105	Odečty - měřiče M-BUS				**0**		**2 500**
106	Ostatní				**0**		**99 400**
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				**513 415**		**396 688**

101	**Řídící systémy**	**m.j.**	**počet**	**cena za m.j.**	**celkem za m.j.**	**montáž**	**elkem za montá**
101.1	Řídicí systém	ks	1,00	69 908,00	69 908	0,00	0

101.2	Převodník RS485/M-Bus - 45 (max. 45 zařízení)	ks	1,00	65 502,00	65 502	14 700,00	14 700
101.3	Operátorský panel 7" 800x480 vč. licence Easy acess	ks	1,00	14 280,00	14 280	0,00	0
101.4	Trvalá licence k řídicímu systému (Mervis)	ks	1,00	5 460,00	5 460	0,00	0
101.5	Průmyslový SWITCH 1Gb, 8P 24VDC	ks	1,00	5 040,00	5 040	0,00	0
101.6	Průmyslovy GSM gateway (mobilní internet) bez SIM karty,24VDC, 2DI/DO	ks	1,00	8 253,00	8 253	0,00	0
101.7	Zpracování SW	kpl	1,00	0,00	0	63 860,00	63 860
101.8	Zpracováni vizualizace OP (10 obrazovek)	kpl	1,00	0,00	0	18 360,00	18 360
101.9	Zpracování vizualizace SCADA	kpl	0,00	0,00	0	32 960,00	0
	CELKEM				**168 443**		**96 920**
102	**Periferie**						
	ZAŘÍZENÍ Č.1.01 Větrání multifunkčního sálu a tělocvičny (OD241897)						
102.1	Bezpečnostní otočný pohon, 10 Nm, AC/DC 24 V, otevřeno-zavřeno, motor 40...75 s, pružina <20 s, kabel 1 m, IP54 vč. pomocného kontaktu, ochranné stříšky proti povětrnostním vlivům	ks	1,00	5 171,00	5 171	250,00	250
102.2	Bezpečnostní otočný pohon, 10 Nm, AC/DC 24 V, otevřeno-zavřeno, motor 40...75 s, pružina <20 s, kabel 1 m, IP54 vč. pomocného kontaktu, ochranné stříšky proti povětrnostním vlivům	ks	1,00	5 171,00	5 171	250,00	250
102.3	Otočný pohon, 20 Nm, AC/DC 24 V, DC 2...10 V, 150 s, kabel 1 m, IP54 vč. pomocného kontaktu/snímače	ks	2,00	5 788,00	11 576	250,00	500
102.4	Protimrazová ochrana, teplota, mráz, kontakt, kontakt, svorky, automatický reset, 6 m, IP65, VZT kanál, rozsah -10...15°C	ks	1,00	1 764,00	1 764	150,00	150
102.5	Odporový snímač teploty do VZT kanálu nebo jímky,IP65, snímací prvek Pt1000, délka stonku 180mm, rozsah -50až160°C NEMA 4X / IP65	ks	5,00	1 008,00	5 040	200,00	1 000
102.6	Odporový snímač teploty příložný IP 65,snímací prvek Pt1000/3850,rozsah -35až90°C krytí NEMA 4X / IP 65	ks	1,00	725,00	725	200,00	200
102.7	Diferenční tlakový snímač 0-250 Pa, výstupní signál 0/10V, bez displeje, autoklaibrace	ks	4,00	3 360,00	13 440	200,00	800
102.8	Motor přívodního ventilátoru EC (3x400V/8,2A/5,2kW) - Dodávka a montáž VZT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	350,00	350
102.9	Motor odvodního ventilátoru EC (3x400V/8,2A/5,2kW) - Dodávka a	ks	1,00	0,00	0	350,00	350
102.10	Servopohon vodního ohřívače VZT jednotky - Dodávka a montáž ÚT,	ks	1,00	0,00	0	350,00	350

102.11	Čerpadlo vodního ohřívače VZT jednotky - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	350,00	350
102.12	Čidlo prostorové, CO2, 2000ppm, TVOC, 1,3,10mg/m3, CO2+TVOC výstup, výstup 0-10V/0-20mA, 2 relé, napájení 12-24 V DC/ AC	ks	2,00	5 355,00	10 710	300,00	600
102.13	Napojení osvětlení a přímotopu v komoře VZT jednotky	ks	1,00	500,00	500	1 800,00	1 800
102.14	Topný kabel - VZT odvod kondenzátu	ks	1,00	1 550,00	1 550	800,00	800
102.15	Topný kabel - VZT potrubí TV	ks	1,00	1 620,00	1 620	800,00	800
102.16	Ostatní montážní a instalační materiál	kpl	1,00	350,00	350	0,00	0
	ZAŘÍZENÍ Č.1.02 - Zdroj chladu pro přímý výparník 1.05						
102.17	AHUKIT Napojení komunikace MODBUS, integrace do systému MaR	ks	2,00	0,00	0	1 900,00	3 800
102.18	Čidlo teploty, teplota, pasivní, Pt1000, svorky, IP30, do místnosti, 0...50°C, bílá RAL 9003	ks	1,00	562,00	562	200,00	200
102.19	Ostatní montážní a instalační materiál	kpl	1,00	200,00	200	0,00	0
	ZAŘÍZENÍ Č.1.03 - Zdroj chladu pro přímý výparník 1.06						
102.20	AHUKIT Napojení komunikace MODBUS, integrace do systému MaR	ks	2,00	0,00	0	1 900,00	3 800
102.21	Čidlo teploty, teplota, pasivní, Pt1000, svorky, IP30, do místnosti, 0...50°C, bílá RAL 9003	ks	1,00	562,00	562	200,00	200
102.22	Ostatní montážní a instalační materiál	kpl	1,00	200,00	200	0,00	0
	ZAŘÍZENÍ Č.3 - Chlazení vstupní haly						
102.23	Napojení komunikace MODBUS, integrace do systému MaR	ks	1,00	0,00	0	1 900,00	1 900
102.24	Čidlo teploty, teplota, pasivní, Pt1000, svorky, IP30, do místnosti, 0...50°C, bílá RAL 9003	ks	1,00	562,00	562	200,00	200
102.25	Ostatní montážní a instalační materiál	kpl	1,00	200,00	200	0,00	0
	ZAŘÍZENÍ Č.5 - Chlazení technické místnosti 112a						
102.26	Napojení komunikace MODBUS, integrace do systému MaR	ks	1,00	0,00	0	1 900,00	1 900
102.27	Čidlo teploty, teplota, pasivní, Pt1000, svorky, IP30, do místnosti, 0...50°C, bílá RAL 9003	ks	1,00	562,00	562	200,00	200
102.28	Ostatní montážní a instalační materiál	kpl	1,00	200,00	200	0,00	0

	ÚT						
102.29	Natažení přívodní kabeláže termoelktrických hlavic vč zapojení	kpl	1,00	2 200,00	2 200	2 000,00	2 000
102.30	Čidlo teploty, teplota, pasivní, Pt1000, svorky, IP30, do místnosti, 0...50°C, bílá RAL 9003	ks	15,00	562,00	8 430	200,00	3 000
102.31	Pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, Modbus / RS485 neoddělená	ks	5,00	3 875,00	19 375	250,00	1 250
	TO1 "TUV"						
102.32	Čerpadlo TO - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	350,00	350
102.33	Měřič tepla - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	200,00	200
	TO2 "PODLAHOVÉ TOPENÍ"						
102.34	Odporový snímač teploty příložný IP 65,snímací prvek Pt1000/3850,rozsah -30až130°C	ks	1,00	725,00	725	200,00	200
102.35	Čerpadlo TO - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	350,00	350
102.36	Servopohon TO - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	350,00	350
102.37	Měřič tepla - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	200,00	200
	TO3 "VZT"						
102.38	Čerpadlo TO - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	350,00	350
102.39	Měřič tepla - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	200,00	200
	TO4 "TĚLOCVIČNA"						
102.40	Odporový snímač teploty příložný IP 65,snímací prvek Pt1000/3850,rozsah -30až130°C	ks	1,00	725,00	725	200,00	200
102.41	Čerpadlo TO - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	350,00	350
102.42	Servopohon TO - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	350,00	350
102.43	Měřič tepla - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	200,00	200
102.44	Ostatní	ks	1,00	500,00	500	0,00	0
102.45	Zapojení komunikace elektrokotle - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	2 000,00	2 000
102.46	Zapojení komunikace modbus TČ - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	3 500,00	3 500
102.47	Odporový snímač teploty příložný IP 65,snímací prvek Pt1000/3850,rozsah -30až130°C	ks	1,00	725,00	725	200,00	200
102.48	Odporový snímač teploty IP 65,snímací prvek Pt1000,rozsah -30až60°C	ks	3,00	620,00	1 860	200,00	600
102.49	Měřič tepla - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	200,00	200
102.50	Snímač tlaku 0-10BAR, 0-10V s kompenzačním členem	ks	1,00	3 528,00	3 528	200,00	200

102.51	Čerpadlo cirkulace - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	350,00	350
102.52	Servopohon TO (ARA 637) - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	1,00	0,00	0	350,00	350
102.53	Termoelektrická hlavice 230V dvoubodové řízení, vč redukčního kroužku	ks	25,00	725,00	18 125	200,00	5 000
102.54	Ostatní montážní a instalační materiál	kpl	1,00	1 500,00	1 500	0,00	0
102.55	Topný kabel - TČ odvod kondenzátu	kpl	1,00	1 550,00	1 550	800,00	800
102.56	Topný kabel - TČ potrubí TV	kpl	1,00	1 620,00	1 620	800,00	800
102.57	Napojení v rozvaděči SIL - ovládání TT, signál HDO	kpl	1,00	0,00	0	1 800,00	1 800
	FOTOVOLATAIKA						
102.58	Napojení komunikace MODBUS dle PD FVE	kpl	1,00	0,00	0	16 300,00	16 300
	CELKEM				**121 528**		**62 400**
103	**Rozváděče, rozvodnice, řídící skříně**						
	Rozváděč MR1						
103.1	Oceloplechový rozvaděč, rozm. 800x2000+100x300mm, IP54/20, včetně plných 1křídlých dveří se zámkem, montážního panelu s příslušenstvím, plastové kapsy na dokumentaci A4, LED osvětlení magnetické a dalších dílů nutných ke kompletaci skříně	kpl	1,00	45 560,00	45 560	0,00	0
103.2	Elektrovýzbroj rozváděče (hl. 3F vypínač s vyp. spouští, jističe, motor. spouštěče, pojistky, stykače, pomocná relé, přepěťová ochrana "D", nap. zdroje AC/DC, ovládací a signalizační přístroje na dveře rozv., DIN a vkládací lišty, svorky, vývodky, vodiče, mont. materiál, apod.)	kpl	1,00	63 100,00	63 100	4 500,00	4 500
	CELKEM				**108 660**		**4 500**
104	**Elektroinstalační materiál**						
	Kabelové vodiče a nosný materiál						
104.1	Kabelový vodič CYKY-J 3x1,5mm	bm	700,00	14,30	10 010	25,60	17 920
104.2	Kabelový vodič CYKY-J 5x2,5mm	bm	20,00	39,00	780	25,60	512
104.3	Kabelový vodič JYTY-O 2x1mm	bm	1 250,00	9,60	12 000	18,00	22 500
104.4	Kabelový vodič JYTY-O 4x1mm	bm	400,00	16,00	6 400	18,00	7 200

104.5	Kabelový vodič JYTY-O 7x1mm	bm	250,00	26,60	6 650	18,00	4 500
104.6	Kabelový vodič J-Y(ST)Y 1x2x0,8mm	bm	800,00	6,20	4 960	18,00	14 400
104.7	Kabelový vodič J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm	bm	1 600,00	10,30	16 480	18,00	28 800
104.8	Ostatní necpecifikované kabeláže	kpl	1,00	1 500,00	1 500	900,00	900
104.9	Kabelový vodič UTP	bm	200,00	12,80	2 560	18,00	3 600
104.10	Vodič CYA 6mm zž	bm	100,00	20,20	2 020	12,00	1 200
104.11	Oceloplechový kanál 125x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly … pro kabelové vodiče NN	bm	40,00	402,20	16 088	145,00	5 800
104.12	Oceloplechový kanál 125x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly … pro kabelové vodiče MN	bm	40,00	402,20	16 088	145,00	5 800
104.13	Oceloplechová tvarovka 125x50mm, včetně víka, sponek a spojek se šrouby	kpl	1,00	1 800,00	1 800	1 000,00	1 000
104.14	Montážní profily, podpěry a konzoly, vč. spojovacího materiálu	kpl	1,00	4 950,00	4 950	0,00	0
104.15	Plastová trubka tuhá, vnější průměr 20mm, odolnost 320N/5cm, sv. šedá RAL 7035	bm	200,00	14,10	2 820	28,90	5 780
104.16	Plastová trubka ohebná, vnitřní průměr 20mm, odolnost 320N/5cm, sv. šedá RAL 7035	bm	200,00	13,80	2 760	28,90	5 780
104.17	Montáž. materiál pro PVC trubky (spojky, příchytky, vývodky, apod.)	kpl	1,00	1 800,00	1 800	0,00	0
104.18	Plastová lišta vkládací, rozměr 20x20mm, bílá	bm	40,00	21,60	864	76,90	3 076
104.19	Ostatní drobný montážní materiál (příchytky, rozboč. krabičky, hmoždinky, šrouby, apod.)	kpl	1,00	800,00	800	0,00	0
104.20	Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem	ks	2,00	226,80	454	100,00	200
104.21	Protipožární ucpávka kabelových prostupů	kpl	1,00	3 000,00	3 000	2 000,00	2 000
	CELKEM				**114 784**		**130 968**
105	**Odečty - měřiče M-BUS**						
105.01	Měřič tepla M-BUS - Dodávka a montáž ÚT, pouze zapojení	ks	5,00	0,00	0	500,00	2 500
	CELKEM				**0**		**2 500**
106	**Ostatní**						
	Zprovozňování						
106.1	Funkční kontrola	hod	50,00	0,00	0	500,00	25 000

106.2	Zprovoznění zařízení MaR, uvedení do provozu	hod	48,00	0,00	0	500,00	24 000
106.3	Zaškolení obsluhy a údržby provozovatele	hod	4,00	0,00	0	500,00	2 000
106.4	Výchozí el. revize zařízení MaR	hod	8,00	0,00	0	600,00	4 800
106.5	Měření el. proudů jednotlivých zařízení	hod	8,00	0,00	0	950,00	7 600
	Dokumentace						
106.6	Dílenská dokumentace dodavatele (tištěná 3 paré + CD)	hod	32,00	0,00	0	500,00	16 000
106.7	Dokumentace skutečného stavu (tištěná 3 paré + CD)	hod	12,00	0,00	0	500,00	6 000
106.8	Dokumentace pro předání díla:	hod	12,00	0,00	0	500,00	6 000
	návod k obsluze - generální a jednotlivých přístrojů						
	protokol o zaškolení						
	protokol o uvedení zařízení do provozu						
	protokol o předání zařízení						
	barevné schéma zařízení A3, v zatavené fólii, 2ks						
	ostatní potřebné protokoly (podle potřeby)						
106.9	Doprava	kpl	1,00	0,00	0	8 000,00	8 000
	CELKEM				**0**		**99 400**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Víceúčelový dům v Charvátech, Charváty 98, 783 75 Charváty
Objekt:
SO 01 - Víceúčelový dům
Soupis:
D.2.1 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Místo: Charváty 98, 783 75 Charváty

Datum: 08/2023

Zadavatel:
Obec Charváty, Charváty 98, 783 75 Charváty
IČ: 00635715
DIČ: CZ00635715

Projektant:
Ing. arch. Viktor Cojocaru
IČ: 10836875
DIČ: CZ10836875

Zpracovatel:
Zdeněk Hrdý
IČ: 09127887
DIČ: CZ9404193777

Poznámka:

Cena bez DPH				**622 207,00**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	622 207,00	21%	130 663,47
	snížená	0,00	15%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**752 870,47**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Víceúčelový dům v Charvátech, Charváty 98, 783 75 Charváty
Objekt:
SO 01 - Víceúčelový dům
Soupis:
D.2.1 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Místo: Charváty 98, 783 75 Charváty
Datum: 08/2023

Zadavatel: Obec Charváty, Charváty 98, 783 75 Charváty
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **622 207,00**

Díl	Popis	Cena
95	Stavební přípomoci	20 000,00
271	Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace	185 061,12
721	Vnitřní kanalizace	296 879,32
722	Vnitřní vodovod	85 766,56
798	Ostatní dodávky	34 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Víceúčelový dům v Charvátech, Charváty 98, 783 75 Charváty
Objekt:
SO 01 - Víceúčelový dům
Soupis:
D.2.1 - Vodovodní a kanalizační přípojky

Místo: Charváty 98, 783 75 Charváty
Datum: 08/2023

Zadavatel: Obec Charváty, Charváty 98, 783 75 Charváty
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**622 207,00**	
	Díl	95	Stavební přípomoci				20 000,00	
1		951	Hodinová zúčtovací sazba, práce v tarifní třídě 6.Cena za kompletní dodávku a realizaci potřebných pomocných stavebních prací související s realizací tohoto projektu. Zejména zhotovení prostupů přes stěny, příčky, stropy nebo jiné stavební konstrukce, osazení chrániček, zapravení prostupů po montáži rozvodů, vrtání otvorů pro kotvy a hmoždiny,vyřezání drážek ve stěnách a jejich následné zapravení, oprava omítek , bělninových obkladů, povrchů podlah, podhledů v dotčených místech, potrubními trasami.	hod	40,00	500,00	20 000,00	
	Díl	271	Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace				185 061,12	
2		451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m^3	50,00	1 242,00	62 100,00	
3		451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m^3	80,00	1 107,00	88 560,00	
4		452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m^3	8,00	4 300,00	34 400,00	
			Součet				185 060,00	
5		998721201	Přesun hmot procentní pro vodovod a kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,12	1,00	1,12	
	Díl	721	Vnitřní kanalizace				296 879,32	
6		721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	13,00	524,00	6 812,00	
7		721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	45,00	653,00	29 385,00	
8		721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	60,00	783,00	46 980,00	
9		721173318	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 200	m	25,00	901,00	22 525,00	
10		721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	5,00	901,00	4 505,00	
11		721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	ks	10,00	150,00	1 500,00	
12		721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	ks	4,00	763,00	3 052,00	
13		721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	ks	4,00	763,00	3 052,00	
14		721242107	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 160	ks	1,00	780,00	780,00	
15		721249115	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 110 ostatní typ	ks	4,00	325,00	1 300,00	
16		721249116	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 ostatní typ	ks	4,00	387,00	1 548,00	
17		721249117	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 160 ostatní typ	ks	1,00	415,00	415,00	
18		894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	ks	1,00	6 300,00	6 300,00	
19		894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	ks	1,00	4 460,00	4 460,00	
20		894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	ks	1,00	143,00	143,00	
21		894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	ks	1,00	6 500,00	6 500,00	
22		721-1	Zemní nádrž vsakovací objemu 10000 l z PP na dešťovou vodu; složenou z voštinových bloků - 8x2400x1200x520mm; pevnost v tlaku (dle ISO 844) 400kPa; dvě kontrolní beton. šachty vč. česlí	sou	1,00	110 000,00	110 000,00	
23		721-2	Propojovací potrubí šachet, odvzdušnění + přítokový dren	sou	1,00	11 450,00	11 450,00	
24		721-3	Betonový odvodňovací liniový žlab - dl. 6500mm vč. krytu	sou	1,00	19 200,00	19 200,00	
24		721-4	Montáž vnitřní kanalizace (položka 721-1 až 721-3)	sou	1,00	10 000,00	10 000,00	
25		721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	13,00	28,80	374,40	
26		721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	135,00	37,80	5 103,00	
27		877355123	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí betonové nebo kameninové přípojka DN 200	sou	2,00	747,00	1 494,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet				296 878,40	
27		998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	0,92	1,00	0,92	
	Díl	722	Vnitřní vodovod				85 766,56	
28		871211211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm	m	60,00	118,00	7 080,00	
29		722175007	Potrubí PE100 RC SDR 11 D 63 x 5,8 mm	m	60,00	600,00	36 000,00	
30		722-1	Vodoměrná šachta kruhová z PP k obetonování pro statické zatížení D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m	ks	1,00	8 000,00	8 000,00	
31		893811252	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m	sou	1,00	2 500,00	2 500,00	
32		722270105	Sestava vodoměrová závitová G 2"	sou	1,00	7 700,00	7 700,00	
33		879211111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50	ks	1,00	1 190,00	1 190,00	
34		141720013	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 63 do 75 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	20,00	753,00	15 060,00	
35		722-2	Elektrokoleno 90° SDR 11 63 mm	ks	2,00	430,00	860,00	
36		877211112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	ks	2,00	289,00	578,00	
37		722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	60,00	60,70	3 642,00	
38		722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	60,00	52,60	3 156,00	
			Součet				85 766,00	
39		998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	0,56	1,00	0,56	
	Díl	798	Ostatní dodávky				34 500,00	
40		798 00-9002	Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep.	sou	1,00	1 500,00	1 500,00	
41		798 00-9003	Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do objektu, potrubí, provést překlenutí měřidel, u přírub. armatur použít vějířové podložky, a další	sou	1,00	2 000,00	2 000,00	
42		798 00-9004	Štítky popisné na zařízení - ML popisný systém (upínací těleso, šroub, deska 140x100)+ popisný štítek s textovým proužkem:	sou	1,00	2 000,00	2 000,00	
43		798 00-9005	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize	sou	1,00	3 000,00	3 000,00	
44		798 00-9006	Protokolární zaškolení obsluhy	sou	1,00	1 000,00	1 000,00	
45		798 00-9007	Dokumentace skutečného provedení díla, 2x tiskem, 2x digitálně na CD - formát dwg, pdf, doc, xls	sou	1,00	5 000,00	5 000,00	
46		798 00-9008	Předávací dokumentace	sou	1,00	2 000,00	2 000,00	
47		798 00-9009	Koordinace, účast na kontrolních dnech, kompletační činnost	sou	1,00	5 000,00	5 000,00	
48		798 00-9014	VRN (elektrická energie, odpady, úklid)	sou	1,00	4 000,00	4 000,00	
49		798 00-9015	Doprava	%	2,00	2 000,00	4 000,00	
50		798 00-9016	Práce nezahrnuté v rozpočtu vzniklé během výstavby	hod	10,00	500,00	5 000,00	
			Součástí CN není					
51			Zhotovení a zapravení prostupů stěnami nebo stropy - dodávka stavby	sou	1,00			
52			Zemní práce (bagr) - dodávka stavby	sou	1,00			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **241119** **VD Charváty**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: [redacted] IČO: DIČ: [redacted]

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			1 723 422,26
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 723 422,26**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**1 723 422,26** CZK
Snížená DPH	**12** %	**206 810,67** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **1 930 232,93 CZK**

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1.4.4	**Elektroinstalace**	**1 723 422,26**	**0,00**	**206 810,67**	**1 930 232,93**	**100**
D.1.4.4.1	Silnoproud	1 199 008,73	0,00	143 881,05	1 342 889,78	70
D.1.4.4.2	Slaboproud	331 258,37	0,00	39 751,00	371 009,37	19
D.1.4.4.3	Bleskosvod	193 155,16	0,00	23 178,62	216 333,78	11
Celkem za stavbu		1 723 422,26	0,00	206 810,67	1 930 232,93	100

Popis stavby: 241119 - VD Charváty
Popis objektu: D.1.4.4 - Elektroinstalace
Popis rozpočtu: D.1.4.4.1 - Silnoproud
Popis rozpočtu: D.1.4.4.2 - Slaboproud
Popis rozpočtu: D.1.4.4.3 - Bleskosvod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21.1	Silnoproud	MON			800 244,04	46,4
M21.2	Svítidla v objektu dle návrhu HIP	MON			398 764,69	23,1
M21.3	Bleskosvod	MON			181 878,16	10,6
M22.1	Datové rozvody	MON			161 411,85	9,4
M22.2	Kamerový systém	MON			52 124,19	3,0
M22.3	Systém PZTS	MON			81 155,96	4,7
M22.4	Ostatní - slaboproud	MON			36 566,37	2,1
M700	HZS - hodinové zúčtovací sazby	MON			11 277,00	0,7
Cena celkem					1 723 422,26	100,0

Položkový rozpočet

S:	241119	VD Charváty
O:	D.1.4.4	Elektroinstalace
R:	D.1.4.4.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21.1		**Silnoproud**				**800 244,04**
1	210-101	Rozvaděč RH dle projektové dokumentace bez SMART METRU včetně dodávky	kus	1,00000	101 165,04	101 165,04
2	210-102	Elektroměrový rozvaděč RE vč. jističů, revize, včetně dodávky	kus	1,00000	57 783,00	57 783,00
3	210-103	Elektroměrový rozvaděč RE_R včetně dodávky	kus	1,00000	11 164,95	11 164,95
4	210-104	Total STOP tlačítko 1x spínací kontakt 1x rozpínací kontakt dle projektové dokumentace včetně dodávky	kus	1,00000	899,01	899,01
5	210-105	Tlačítko BST "FVE STOP" 1x rozpínací dle projektové dokumentace včetně dodávky	kus	1,00000	899,01	899,01
6	210810112RT2	Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 70 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	55,00000	873,45	48 039,75
7	650124273RT2	Kabel CYKY-m 1 kV 5 x 25 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	15,00000	420,03	6 300,45
8	210810057RT4	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x16 mm2	m	15,00000	250,65	3 759,75
9	210810057RT3	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	25,00000	193,05	4 826,25
10	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	130,00000	112,05	14 566,50
11	210810056RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	15,00000	59,13	886,95
12	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	510,00000	37,78	19 268,82
13	210810047RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	50,00000	52,91	2 645,55
		CYKY-J : 50		50,00000		
14	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	550,00000	38,52	21 186,00
15	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	950,00000	30,51	28 984,50
16	210800315RT3	Nehořlavý kabel 1-CXKH-V-J B2cas1d0 P60-R 5x1,5 včetně příchytek OMEGA a upevňovacího materiálu včetně dodávky	m	20,00000	60,41	1 208,16
		1-CXKH-V-J B2cas1d0 P60-R : 20		20,00000		
17	210800645RT1	Vodič H07V-K (CYA) 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 4	m	30,00000	33,39	1 001,70
18	210800646RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	45,00000	36,21	1 629,32
19	210800647RT1	Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 10	m	60,00000	49,23	2 953,80
20	210800648RT1	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 16	m	180,00000	66,88	12 038,22
21	210800649RT1	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 25	m	50,00000	95,22	4 761,00
22	210-106	Sdělovací kabel UTP cat 7 včetně dodávky	m	65,00000	36,21	2 353,46
23	210860222RT2	Kabel JYTY 4 x 1 mm2 pevně uložený včetně dodávky	m	5,00000	29,25	146,25
24	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-45 bez víčka	kus	137,00000	62,01	8 495,37
25	210010311RT6	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KPR 68	kus	10,00000	67,05	670,50

Položkový rozpočet

S:	241119	VD Charváty
O:	D.1.4.4	Elektroinstalace
R:	D.1.4.4.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	210010318RT2	Rozbočovací krabice nástěnná K12 s víčkem včetně dodávky	kus	20,00000	86,04	1 720,80
27	210010319RT2	Rozbočovací krabice nástěnná K8 s víčkem včetně dodávky	kus	20,00000	86,04	1 720,80
28	210010310RT2	Krabice venkovní s UV odolností pro HOP na střeše včetně dodávky	kus	1,00000	140,85	140,85
29	210010347RT2	Montážní deska do zateplení, bez zapojení včetně dodávky MDZ	kus	7,00000	658,13	4 606,88
30	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	137,00000	41,04	5 622,48
31	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm	kus	10,00000	59,22	592,20
32	97303199R00	Vytvoření otvoru pro elektroměrový rozvaděč RE a RE_R	kus	2,00000	1 125,00	2 250,00
33	974031143R97	Vysekání rýh pro kabely 9 x 7 cm	m	40,00000	111,15	4 446,00
34	974031121R44	Vysekání rýh pro kabely 4 x 4 cm	m	100,00000	140,40	14 040,00
35	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	8,36000	503,00	4 205,08
		zapravení rýh + 10% :				
		0,09*40,0*1,1		3,96000		
		0,04*100,0*1,1		4,40000		
36	97303198R00	Průraz zdivem do velikosti 10x10 cm	kus	30,00000	229,50	6 885,00
37	4602001K00	Strojový výkop pod komunikací (hloubka 1,2m; šířka 0,35m) dle PD včetné pískové lože folie červené výstražné, zásypu zeminou, chráničky, zaměření, úpravy povrchu - kpl/m	m	40,00000	980,00	39 200,00
38	210-107	Silové napojení na svorky zařízení PZTS	kus	1,00000	8 824,77	8 824,77
39	210-108	Silové napojení na svorky zařízení SLP	kus	1,00000	7 901,10	7 901,10
40	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	115,00000	222,57	25 595,55
41	210111080RT2	Zásuvkový modul QUADRO včetně dodávky modulu QP 45 x 45	kus	4,00000	191,97	767,88
42	210110033RT2	Kabelová vývodka IP44 včetně dodávky rámečku včetně dodávky	kus	2,00000	378,27	756,54
43	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	10,00000	256,14	2 561,40
44	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	12,00000	256,14	3 073,68
45	210110055TR1	Spínač zapuštěný, řazení 1/0 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	4,00000	268,02	1 072,08
46	210-109	Pohybové čidlo pro LED svítidla, dosah min. 6 m, detekční úhel -360° včetně dodávky	kus	17,00000	1 026,45	17 449,65
47	210-110	Napaječ DALI a převodník 1xtlačítko/DALI včetně nastavení, včetně dodávky	kus	2,00000	13 052,14	26 104,28
48	210-111	Sada pro nouzovou signalizaci na WC pro imobilní včetně kontrolního modulu s alarmem, transformátoru tlačítka signálního tahového, tlačítka resetovacího, včetně rámečků včetně dodávky	kus	1,00000	8 622,45	8 622,45
49	210-112	Podlahová modulová, zásuvková krabice do betonu - 6modulová včetně krabice a montážního rámečku pro přístoje včetně dodávky	kus	1,00000	4 052,07	4 052,07
50	210010555RT2	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice včetně dodávky svorkovnice EPS 2	kus	1,00000	814,41	814,41

Položkový rozpočet

S:	241119	VD Charváty
O:	D.1.4.4	Elektroinstalace
R:	D.1.4.4.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	210-113	Soumrakové čidlo 230V, IP44 včetně dodávky	kus	2,00000	2 168,01	4 336,02
52	210-114	Nabíječka na elektromobil, 22kW, veřejná napojená na internet, dle specifikace ve výkresu, nástěnná včetně dodávky	kus	1,00000	35 825,31	35 825,31
53	210-115	Servopohon 230V, NC, pro vzt klapku včetně dodávky	kus	2,00000	5 974,20	11 948,40
54	210-116	Teplotní čidlo na elektroinstalační krabici včetně dodávky	kus	2,00000	1 709,55	3 419,10
55	230191027R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm	m	100,00000	58,77	5 877,00
56	3457114708R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09160	m	100,00000	67,71	6 770,70
57	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	15,00000	58,77	881,55
58	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	15,00000	46,02	690,26
59	230191013R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm	m	20,00000	58,77	1 175,40
60	3457114704R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09090	m	20,00000	38,58	771,66
61	230191010R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm	m	20,00000	58,77	1 175,40
62	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	20,00000	35,01	700,20
63	210010006RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm včetně dodávky Super Monoflex 1250	m	60,00000	101,25	6 075,00
64	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně dodávky Super Monoflex 1232	m	250,00000	82,11	20 526,75
65	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Super Monoflex 1225	m	300,00000	75,81	22 742,10
66	210010008RT2	Chránička DN50 s UV odolností včetně dodávky	m	80,00000	112,77	9 021,60
67	210010004RT2	Chránička DN32 s UV odolností včetně dodávky	m	20,00000	103,95	2 079,00
68	210-117	Příchytka stahovacího pásku včetně stahovacích pásků a upevňovacího materiálu včetně dodávky	100 kus	3,00000	58,77	176,31
69	210-118	Kabelová lávka 60x200 včetně spojovacího a upevňovacího materiálu pro hlavní kabelovou trasu silnoproudu včetně dodávky	m	2,00000	793,11	1 586,21
70	210-119	Kabelový žlab 60x200 včetně spojovacího a upevňovacího materiálu pro hlavní kabelovou trasu silnoproudu včetně dodávky	m	20,00000	386,37	7 727,40
71	210-120	Kabelový žlab 60x150 včetně spojovacího a upevňovacího materiálu pro hlavní kabelovou trasu silnoproudu včetně dodávky	m	15,00000	337,40	5 061,02
72	210-121	Betonové podstavce pro vedení kabeláže na střeše, včetně gumových podlažek včetně dodávky	kus	40,00000	168,75	6 750,00
73	210-122	Demontáž stávající elektroinstalace včetně všech zařízení ve stávajícím objektu	kus	1,00000	30 705,75	30 705,75
74	21002K	Protipožární ucpávky včetně dodávky	kus	3,00000	4 325,31	12 975,93
75	22089K	Revize elektroinstalace	kus	1,00000	13 050,00	13 050,00
76	34195K	Podružný elektroinstalační materiál	kus	1,00000	26 016,71	26 016,71
77	97908K	Odvoz stavebního materiálu, úklid	kus	1,00000	11 520,00	11 520,00
Díl: M21.2		**Svítidla v objektu dle návrhu HIP**				**398 764,69**
78	210-201	Montáž svítidla	kus	116,00000	310,71	36 042,01
		8+51+12+7+12+26		116,00000		
79	210-202	Montáž a dodávka LED pásků včetně napájecích zdrojů	kus	3,00000	1 265,31	3 795,93
80	348-001	1 LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ, ZÁVĚSNÉ, O600MM, E27 max. 60W, včetně LED žárovky 18W	kus	8,00000	13 117,50	104 940,00

Položkový rozpočet

S:	241119	VD Charváty
O:	D.1.4.4	Elektroinstalace
R:	D.1.4.4.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	348-002	2 LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ, PŘISAZENÉ/NÁSTĚNNÉ, 30W, 2250 LM	kus	51,00000	1 512,72	77 148,72
82	348-003	3 LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ DO TĚLOCVIČNY 106W, DALI	kus	12,00000	3 725,37	44 704,44
83	348-004	4 LED PÁSEK 24V, 14W/M, V HLINÍKOVÉM PROFILU, VČETNĚ DIFUZORU A UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU	m	9,00000	5 920,20	53 281,80
84	348-005	5 LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ, PŘISAZENÉ, VENKOVNÍ 20W, 1580 LM, IP65	kus	7,00000	2 362,14	16 534,98
85	348-006	6 LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, VENKOVNÍ 12W, 850 LM, IP44	kus	12,00000	2 623,50	31 482,00
86	348-007	N1 NOUZOVÉ SVÍTIDLO ANTIPANIKA 3W, záloha 60 minut	kus	26,00000	1 066,23	27 721,98
87	348-008	Napájecí zdroj pro LED pásky 24V, 72W, do SDK podhledu	kus	1,00000	1 125,63	1 125,63
88	348-009	Napájecí zdroj pro LED pásky 24V, 50W, do SDK podhledu	kus	2,00000	993,60	1 987,20

Celkem		**1 199 008,73**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	241119	VD Charváty
O:	D.1.4.4	Elektroinstalace
R:	D.1.4.4.2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22.1		**Datové rozvody**				**161 411,85**
1	220-101	Datový rozvaděč Rack 19" 15U, skříňový včetně dodávky	kus	1,00000	8 097,30	8 097,30
2	220-102	Napájecí panel do racku 19", 1U, 8x230V s přepěťovou ochranou včetně dodávky	kus	1,00000	1 665,54	1 665,54
3	220-103	Patch panel 19" 24xRJ45 1U včetně dodávky	kus	2,00000	3 582,81	7 165,62
4	220-104	Vyvazovací panel 19", 1U včetně dodávky	kus	2,00000	765,30	1 530,59
5	220-105	Perforovaná police do Racku, 1U včetně dodávky	kus	2,00000	940,95	1 881,90
6	220-106	Switch 19" 16xRJ45, 1U, včetně dodávky	kus	2,00000	15 667,20	31 334,40
7	220-107	Switch 4xRJ45, napájení PoE, 1U, včetně dodávky	kus	1,00000	7 995,60	7 995,60
8	220-108	Optická vana pro zakončení optické přípojky včetně optických konektorů včetně dodávky	kus	1,00000	1 613,16	1 613,16
9	220-109	Nastavení aktivních prvků	kus	1,00000	11 257,92	11 257,92
10	220-110	AP přístupový bod přisazený stropní včetně dodávky	kus	4,00000	5 318,01	21 272,04
11	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP pod omítku	kus	9,00000	405,54	3 649,86
12	371202013R	Zásuvka datová Opál 2xRJ45	kus	9,00000	405,54	3 649,86
13	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-45 bez víčka	kus	9,00000	66,74	600,70
14	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	9,00000	41,04	369,36
15	220-111	Sdělovací kabel UTP CAT7 včetně dodávky	m	700,00000	41,94	29 358,00
16	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Super Monoflex 1225	m	250,00000	80,60	20 151,00
17	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně dodávky Super Monoflex 1232	m	40,00000	101,25	4 050,00
18	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	50,00000	67,77	3 388,50
19	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	50,00000	47,61	2 380,50
Díl: M22.2		**Kamerový systém**				**52 124,19**
20	220-201	Venkovní IP kamera, 5 Mpx, IR svit, fixní objektiv, min. IP44 napájení přes PoE včetně dodávky	kus	4,00000	5 438,07	21 752,28
21	220-202	Nahrávací zařízení NVR 8xPoE včetně HDD 4TB pro ukládání nahrávky včetně nastavení, dodávky a montáže	kus	1,00000	8 629,20	8 629,20
22	220-203	Sdělovací kabel UTP CAT7 včetně dodávky	m	160,00000	41,94	6 710,40
23	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Super Monoflex 1220	m	160,00000	80,60	12 896,64
24	210010347RT2	Montážní deska do zateplení, bez zapojení včetně dodávky MDZ	kus	3,00000	711,89	2 135,67
Díl: M22.3		**Systém PZTS**				**81 155,96**
25	220-301	Ústředna PZTS včetné záložních baterií včetně včetně dodávky, montáže a nastavení	kus	1,00000	25 928,10	25 928,10
26	220-302	Ovládací klávesnice PZTS včetné dodávky a montáže	kus	1,00000	3 231,72	3 231,72
27	220-303	Venkovní siréna PZTS zálohovaná včetné dodávky a montáže	kus	1,00000	2 699,10	2 699,10
28	220-304	Pohybové čidlo PIR nástěnné sběrnicové včetné dodávky a montáže	kus	7,00000	1 242,45	8 697,15
29	220-305	Opticko-kouřový hlásič s vlastní baterií sběrnicové včetně dodávky	kus	5,00000	1 431,00	7 155,00
30	220-306	Sdělovací kabel UTP CAT7 včetně dodávky	m	300,00000	41,94	12 582,00

Položkový rozpočet

S:	241119	VD Charváty
O:	D.1.4.4	Elektroinstalace
R:	D.1.4.4.2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Super Monoflex 1220	m	250,00000	80,60	20 151,00
32	210010347RT2	Montážní deska do zateplení, bez zapojení včetně dodávky MDZ	kus	1,00000	711,89	711,89
Díl: M22.4		**Ostatní - slaboproud**				**36 566,37**
33	34195K	Podružný materiál pro slaboproudou elektroinstalaci	kus	1,00000	13 902,30	13 902,30
34	220-401	Příchytka stahovacího pásku včetně stahovacích pásků a upevňovacího materiálu včetně dodávky	100 kus	2,00000	58,50	117,00
35	220-402	Kabelový žlab 60x100 pro kabeláž v technické místnosti včetně montážního a upevňovacího materiálu	m	10,00000	346,71	3 467,07
36	220-403	Průraz zdivem do velikosti 10x10 cm	kus	20,00000	315,00	6 300,00
37	21002K	Protipožární ucpávky včetně dodávky	kus	2,00000	4 365,00	8 730,00
38	97908K	Odvoz stavebního materiálu, úklid	kus	1,00000	4 050,00	4 050,00

Celkem	**331 258,37**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	241119	VD Charváty
O:	D.1.4.4	Elektroinstalace
R:	D.1.4.4.3	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21.3		**Bleskosvod**				**181 878,16**
1	210220021K00	Vedení uzemňovací v zemi do 120 mm2 vč.svorek	m	285,00000	86,67	24 700,95
		FeZn 30/4 : 225		225,00000		
		V4A 40/4 : 60		60,00000		
2	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	224,43750	44,82	10 059,29
		0,95 kg/m + 5% : 0,95*225,0*1,05		224,43750		
3	35441120N	Pásek uzemňovací nerezový 40 x 4 mm	kg	52,92000	221,40	11 716,49
		0,84 kg/m + 5% : 0,84*60,0*1,05		52,92000		
4	210-301	Distanční držáky - rovné provedení včetně dodávky	kus	225,00000	86,04	19 359,00
5	210-302	Protikorózní páska pro obalení nadzemních a podzemních spojů, materiál - petrolat, L=10m, B=100mm	kus	8,00000	563,58	4 508,64
6	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	45,00000	86,67	3 900,15
7	15615235I	Drát tažený pozinkovaný, izolovaný FeZn D 10 mm	kg	32,83875	90,77	2 980,90
		0,695 kg/m + 5% : 0,695*45,0*1,05		32,83875		
8	210-303	Zaváděcí tyč FeZn o délce 1,5m včetně dodávky	kus	12,00000	383,67	4 604,04
9	210-304	Držák zaváděcí tyče včetně dodávky	kus	24,00000	128,91	3 093,77
10	650111911R00	Montáž jímací tyče do 3 m, na střešní hřeben	kus	6,00000	369,00	2 214,00
11	35441040R	Tyč jímací, l = 2000 mm	kus	6,00000	525,81	3 154,84
12	210-305	Držák jímací tyče na hřeben střechy s podpěrami PV15 včetně dodávky	kus	6,00000	2 039,40	12 236,40
13	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	240,00000	157,13	37 711,44
14	35441542R	Podpěra vedení na ploché střechy PV 21 + nástavec	kus	10,00000	32,99	329,85
15	35441415R	Podpěra vedení do zdiva	kus	35,00000	34,02	1 190,70
16	35441490R	Podpěra vedení PV 15	kus	55,00000	89,39	4 916,34
17	35441550R	Podpěra vedení PV 22	kus	95,00000	75,71	7 192,26
18	34195K	Materiál pro elektroinstalaci (šroubky, hmoždinky, …)	sada	1,00000	4 862,07	4 862,07
19	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	12,00000	13,95	167,40
20	35441846R	Štítek označení	kus	12,00000	13,50	162,00
21	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	168,00000	57,60	9 676,80
		70+72+14+12		168,00000		
22	35441930R	Svorka na okapové trouby ST	kus	70,00000	44,01	3 080,70
23	35441885R	Svorka SS	kus	72,00000	13,59	978,48
24	35441905R	Svorka SO	kus	14,00000	29,30	410,26
25	35441925R	Svorka SZ	kus	12,00000	35,09	421,09
26	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	88,00000	57,60	5 068,80
		12+50+26		88,00000		
27	35441860R	Svorka SJ 1	kus	12,00000	58,50	702,00
28	35441986R	Svorka SR 2b	kus	50,00000	32,63	1 631,25
29	35441997R	Svorka SR 3b	kus	26,00000	32,63	848,25
Díl: M700		**HZS - hodinové zúčtovací sazby**				**11 277,00**
30	HZS-001	Antikorozní úprava zemních spojů	hod	16,00000	319,50	5 112,00
31	HZS-002	Revize bleskosvodu	kus	1,00000	6 165,00	6 165,00

Celkem	**193 155,16**

Položkový rozpočet

S:	241119	VD Charváty
O:	D.1.4.4	Elektroinstalace
R:	D.1.4.4.3	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**241119**	**VD Charváty**
Objekt:	**D.1.4.6**	**FVE**
Rozpočet:	**D.1.4.6.**	**Fotovoltaika**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: [redacted] IČO: [redacted]
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			547 530,57
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**547 530,57**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**547 530,57** CZK
Snížená DPH	**12** %	**65 703,67** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **613 234,24 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____
Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 241119 - VD Charváty
Popis objektu: D.1.4.6 - FVE
Popis rozpočtu: D.1.4.6. - Fotovoltaika
Požadavky na profesi ELE:
připravit fakturační odběrné místo ostatní spotřeby dle připojovacích podmínek distribuční společnosti pro možnost napojení systému FVE
příprava hlavního rozvaděče RH dle výkresové části projektové dokumentace
osazení beznapěťového rozpínacího kontaktu do tlačítka total stop
osazení bezpečnostního stop tlačítka vedle tlačítka total stop v m.č. 100
osazení HOP v m.č. 112apod rozvaděč RH a na střeše
kabelové vedení mezi rozvaděče RH a rozvaděče RAC:
-CYKY-J 5x16 přívod
-CYKY 5x1,5 signál HDO
-CYKY 5x1,5; UTP cat.7 – rezervní kabeláž
-vodič CYA16 z HOP pod RH
Kabelové vedení mezi rozvaděčem RH a rozvaděčem RDC:
-vodič CYA16 z HOP pod RH
Kabelové vedení mezi rozvaděčem RH a střídačem:
-UTP cat.7 – pro smartmetr
-vodič CYA10 z HOP pod RH
Kabelové vedení mezi rozvaděče MaR a střídačem
-UTP cat.7 – pro řízení přetoků el. energie
Kabelové vedení z rozvaděče RAC k bezpečnostnímu stop tlačítku BS“FVE STOP“ v m.č. 100:
-1-CXKH-V-J B2cas1d1 P60-R 5x1,5
-přívod internetu z lokální internetové síti do střídače
-UTP cat.7
Přívod internetu z lokální internetové síti do rozvaděče monitoringu panelů R-MP
-UTP cat.7
Napájení a řízení ventilátoru v m.č. 112a dle časového programu a teplotního čidla
Napájení a řízení el. topné patrony 6kW, 400V pro ohřev teplé vody v nádrži TUV

Požadavky na profesi VYT:
Dodávka a montáž el. topné patrony do zásobníku teplé vody 6kW, 400V(AC)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21.4	Fotovoltaika	MON			547 530,57	100,0
Cena celkem					547 530,57	100,0

Položkový rozpočet

S:	241119	VD Charváty
O:	D.1.4.6	FVE
R:	D.1.4.6.	Fotovoltaika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21.4		**Fotovoltaika**				**547 530,57**
1	210-401	Fotovoltaický panel monokrystal s technologii half-cell o výkoně 545Wp včetně dodávky	kus	32,00000	3 139,47	100 463,04
2	210-402	Výkonový optimizér včetně dodávky	kus	32,00000	1 004,40	32 140,80
3	210-403	Přístupový bod pro monitoring panelů skrz výkonové optimizéry včetně dodávky	kus	1,00000	2 742,57	2 742,57
4	210-404	Rozvaděč monitoringu panelů dle výkresové dokumentace včetně dodávky	kus	1,00000	13 058,91	13 058,91
5	210-405	Montážní konstrukce pro uchycení fotovoltaických panelů na sedlovou střechu se skládanou krytinou dle PD včetně dodávky	kus	1,00000	40 607,01	40 607,01
6	210-406	Fotovoltaický hybridní střídač, 3-fázový, asymetrický vstupní výkon 18 kWp, výstupní výkon 15kW vč. konfigurace, včetně dodávky	kus	1,00000	71 824,50	71 824,50
7	210-407	Smartmeter s měřícími transformátory proudu pro komunikaci se střídačem včetně dodávky	kus	1,00000	3 231,00	3 231,00
8	210-408	Nástěnný rozvaděč R-FVE(DC) dle projektové dokumentace včetně dodávky	kus	1,00000	7 651,80	7 651,80
9	210-409	Nástěnný rozvaděč R-FVE(AC) dle projektové dokumentace včetně dodávky	kus	1,00000	18 402,30	18 402,30
10	210-410	Bateriový modul Master, 5,8 kWh včetně dodávky	kus	1,00000	55 893,60	55 893,60
11	210-411	Bateriový modul Slave, 5,7 kWh včetně dodávky	kus	3,00000	41 137,20	123 411,60
12	210-412	Bezpečnostní STOP tlačítko, červené s aretaci, 1x rozpínací kontakt včetně dodávky	kus	1,00000	898,65	898,65
13	210-413	Štítek PV včetně dodávky	kus	4,00000	531,00	2 124,00
14	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	6,00000	121,95	731,70
15	210810047RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	6,00000	85,32	511,92
16	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	6,00000	30,51	183,06
17	210-4I4	Sdělovací kabel UTP cat.7 včetně dodávky	m	30,00000	41,94	1 258,20
18	210-414	Solární kabel 6mm2 včetně dodávky	m	240,00000	43,02	10 324,80
19	210800647RT1	Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 10	m	20,00000	52,47	1 049,40
20	210800648RT1	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 16	m	40,00000	60,44	2 417,40
21	210-415	Kladný FV konektor MC4 pro solární kabel 4mm2, IP67 včetně dodávky	kus	7,00000	141,75	992,25
22	210-416	Záporný FV konektor MC4 pro solární kabel 4mm2, IP67 včetně dodávky	kus	7,00000	141,75	992,25
23	210-417	Hranatá lišta LHD 100x60 pro kabely včetně montážního a uchycovacího materiálu, vč. dodávky	m	20,00000	382,77	7 655,40
24	210-418	Chránička DN 63 včetně dodávky	m	10,00000	115,74	1 157,40
25	210-419	Chránička DN 40 včetně dodávky	m	10,00000	103,95	1 039,50
26	210-420	Venkovní chránička DN 32 (UV odolná) včetně dodávky	m	100,00000	152,10	15 210,00
27	210-421	Betonový podstavec pro vedení kabeláže na ploché střeše	kus	10,00000	166,95	1 669,50
28	22089K	Revize systému FVE	kus	1,00000	7 650,00	7 650,00
29	210-422	Projektová dokumentace skutečného provedení	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00
30	34195K	Podružný elektroinstalační materiál	kus	1,00000	13 238,01	13 238,01

Položkový rozpočet

S:	241119	VD Charváty
O:	D.1.4.6	FVE
R:	D.1.4.6.	Fotovoltaika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Celkem					**547 530,57**

Poznámky uchazeče k zadání